

## Gayrimenkul Değerleme Raporu

2 Adet Arsa

Konak / İzmir

Müşteri Adı  
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  
Anonim Şirketi

Değer Tarihi  
30.06.2017  
Rapor Tarihi  
07.07.2017

Rapor No  
2017REVC127



**Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi**

Mansuroğlu Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 81, Kat:12, Daire:90, Bayraklı / İzmir

Sayın Serkan ERGÜNEŞ,

Talebiniz doğrultusunda Mersinli'de konumlu olan "2 Adet Arsa"nın pazar değerine yönelik 2017REVC127 no'lu değerlendirme çalışması hazırlanmıştır. Değerleme konusu taşınmazlar, 2.268 m<sup>2</sup> yüz ölçümüne sahip 8623 ada 8 no.lu parsel ve 2.128 m<sup>2</sup> yüz ölçümüne sahip 8623 ada 12 no.lu parsellerdir. Taşınmazların pazar değeri aşağıdaki gibi takdir edilmiştir. Takdir edilen değer, değerlemeyi olumsuz kılan etkenler, varsayımlar ve kısıtlamalarla birlikte değerlendirilmiştir.

**TAŞINMAZLARIN MİSTRAL GYO A.Ş.'YE AİT HİSSELERİNİN TOPLAM PAZAR DEĞERİ**

Değer Tarihi	30.06.2017	
Rapor Tarihi	07.07.2017	
Pazar Değeri (KDV Hariç)	16.605.000 TL	Onaltımilyonaltıyüzbeşbin-TL
Pazar Değeri (KDV Dahil)	19.593.900 TL	Ondokuzmilyonbeşyüzdoksanüçbindokuzyüz-TL

Pazar değerinin tespitine yönelik olarak yapılan hesaplamalar, bilgiler ve açıklamalar rapor içeriğinde yer almaktadır. Pazar değerinin takdiri için yapılan analiz ve hesaplamalar RICS tarafından "Redbook"ta tanımlanan Değerleme Standartları ve Uluslararası Değerleme Standartları (IVS) ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Değerlemenin amacı ve kullanıcı bilgileri raporda açık bir şekilde belirtilmiş olup rapor, tarafınızla yapılan 05.06.2017 tarih, 1426\_3 no.lu sözleşmeye istinaden hazırlanmıştır. Raporun sözleşmede belirtilen değerlendirme amacı dışında ya da başka bir kullanıcı tarafından kullanılması mümkün değildir.

Bu çalışmada sizler ile birlikte işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışmaya ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Değerlemeye Yardım Eden  
Serkan POLATEcem BAŞTÜRK GÜR  
Değerleme Uzmanı  
Lisans no: 406412Bilge BELLER ÖZÇAM  
Sorumlu Değerleme Uzmanı  
Lisans no: 400512

## İçindekiler

Yönetici Özeti.....	4
Rapor, Şirket ve Müşteri Bilgileri.....	6
Demografik ve Ekonomik Veriler.....	9
Gayrimenkullerin Mülkiyet Hakkı ve İmar Bilgileri .....	12
Gayrimenkullerin Konum Analizi.....	22
Gayrimenkullerin Fiziksel Bilgileri .....	24
SWOT Analizi.....	27
Değerlemede Kullanılan Yaklaşımların Analizi .....	29
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Portföyü Açısından Değerlendirme .....	42
Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Sonuç.....	44
Ekler .....	46

**Hazırlanan değerlendirme raporu için aşağıdaki hususları beyan ederiz;**

- ✓ Aşağıdaki raporda sunulan bulguların Değerleme Uzmanının bildiği kadarıyla doğru olduğunu,
- ✓ Analiz ve sonuçların sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlı olduğunu,
- ✓ Değerleme uzmanının değerlendirme konusunu oluşturan mülkle herhangi bir ilgisi olmadığını,
- ✓ Değerleme uzmanının ücretinin raporun herhangi bir bölümüne bağlı olmadığını,
- ✓ Değerleme çalışmasının ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştiğini,
- ✓ Değerleme uzmanının, mesleki eğitim şartlarına haiz olduğunu,
- ✓ Değerleme çalışmasının gerçekleştirildiği müşteriyle aramızda herhangi bir çıkar çatışması olmadığını,
- ✓ Değerleme uzmanının değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi olduğunu,
- ✓ Değerleme uzmanının, mülkü kişisel olarak denetlediğini,
- ✓ Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını,
- ✓ Değerleme raporunun RICS tarafından "Redbook"ta tanımlanan Değerleme Standartları kapsamında hazırlandığını,
- ✓ Değerleme raporunun teminat amaçlı işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmamış olup Uluslararası Değerleme Standartları (IVS) kapsamında düzenlendiğini,
- ✓ Zemin araştırmaları ve zemin kontaminasyonu çalışmalarının, "Çevre Jeofiziği" bilim dalının profesyonel konusu içinde kalması ve bu konuda ihtisasımız olmaması nedeniyle gayrimenkulün çevresel olumsuz bir etki olmadığını varsayıldığını,
- ✓ Değerleme konusu varlıklarda herhangi bir takyidat ve/veya hukuki sorun olmadığı; bu tür bir sorun varsa dahi bu sorunların çözüleceğinin varsayıldığını,
- ✓ Bu değerlendirme raporunun ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlandığını beyan ederiz.

Ayrıca, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş'nin üretim faaliyeti, FS 509685 sertifika no ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BSI tarafından belgelendirilmiştir.

## Yönetici Özeti

<b>GAYRİMENKULÜN AÇIK ADRESİ</b>	Çınarlı Mahallesi, 1570 Sokak, 8623 ada 8 ve 12 no.lu parseller, Konak / İzmir
<b>GAYRİMENKULÜN KULLANIMI</b>	Arsa
<b>TAPU KAYIT BİLGİLERİ</b>	İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8623 ada, 8 ve 12 no.lu parseller.
<b>İMAR DURUMU</b>	<p>Değerleme konusu 8623 ada 8 ve 12 no.lu parseller, 13.05.2011 onay tarihli 1/1.000 Ölçekli Alsancak Liman Arkası (Halkapınar-Salhane Kesimi) Uygulama İmar Planı” kapsamında “MİA (Merkezi İş Alanı)” lejandında kalmakta olup yapılaşma koşulları aşağıdaki şekildedir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yapılaşma Nizamı: Ayrık Nizam,</li><li>• TAKS: 0,40</li><li>• Hmaks:8 Kat</li><li>• Çekme Mesafesi: Ön Bahçe 5 m, yan bahçe 5 m.</li></ul>
<b>ÖZEL VARSAYIMLAR</b>	Değerleme çalışması kapsamında, kullanılan Gelir İndirgeme Yaklaşımı analizinde, müşterinin üzerinde ön proje çalışması yapmış olduğu alan bilgileri dikkate alınarak proje geliştirilmiş olup söz konusu sözleşme ve ön proje çalışması ekte bilgi amaçlı sunulmuştur.
<b>KISITLAMALAR</b>	Değerleme çalışması kapsamında, müşteri tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.
<b>DEĞERLEMENİN AMACI</b>	<p>Bu değerlendirme raporu, şirket aktifinde yer alan bir gayrimenkul olması ve 30.06.2017 raporlarında kullanılması nedeni ile hazırlanmıştır.</p> <p>Konu rapor teminat amaçlı işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmamış olup Uluslararası Değerleme Standartları'na göre tanzim edilmiştir.</p>
<b>EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIMI</b>	Yapılan pazar araştırmaları ve değerlendirmeler doğrultusunda, değerlendirme konusu taşınmazların en verimli ve en iyi kullanımı uygulama imar planındaki lejandı ve mevcut kullanımı ile uyumlu olarak “MİA” amaçlı kullanımındır.
<b>DEĞERLEME TARİHİ</b>	30.06.2017
<b>RAPOR TARİHİ</b>	07.07.2017
<b>PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ)</b>	16.605.000 TL Onaltımilyonaltıyüzbeşbin -TL
<b>PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL)</b>	19.593.900 TL Ondokuzmilyonbeşyüzdoksanüçbindokuzyüz-TL

Bu sayfa, bu değerlendirme raporunun ayrılmaz bir parçasıdır, rapor içerisindeki detay bilgiler ile birlikte bir bütündür bağımsız kullanılamaz.

## **BÖLÜM 1**

**RAPOR,  
ŞİRKET ve MÜŞTERİ BİLGİLERİ**



## Bölüm 1

### Rapor, Şirket ve Müşteri Bilgileri

#### 1.1 Rapor Tarihi ve Numarası

Bu değerlendirme raporu, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi için şirketimiz tarafından 07.07.2017 tarihinde, 2017REVC127 rapor numarası ile tanzim edilmiştir.

#### 1.2 Rapor Türü ve Değerlemenin Amacı

Bu rapor, İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8623 ada, 8 ve 12 parsel no.lu gayrimenkullerin 30.06.2017 tarihli pazar değerinin, Türk Lirası cinsinden belirlenmesi amacıyla hazırlanan gayrimenkul değerlendirme raporudur.

Bu değerlendirme raporu, Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında tanzim edilmiş olup Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Konu değerlendirme çalışması şirket aktifinde yer alan bir gayrimenkul olması ve 30.06.2017 raporlarında kullanılması nedeni ile hazırlanmıştır.

#### 1.3 Raporu Hazırlayanlar

Bu değerlendirme raporu, gayrimenkulün mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi – kurum – kuruluşlardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak, Sorumlu Değerleme Uzmanı Bilge BELLER ÖZÇAM (Lisans No:400512) kontrolünde, Değerleme Uzmanı Ecem BAŞTÜRK GÜR (Lisans No:406412) tarafından hazırlanmıştır. Bu değerlendirme raporunun hazırlanmasına Serkan POLAT yardım etmiştir. Rapora yardım eden bilgisi, bilgi amaçlı olarak verilmiştir.

#### 1.4 Değerleme Tarihi

Bu değerlendirme raporu için, şirketimizin değerlendirme uzmanları 19.06.2017 tarihinde çalışmalara başlamış ve 07.07.2017 değerlendirme tarihine kadar raporu hazırlamışlardır. Bu süreçte gayrimenkullerin mahallinde ve ilgili resmi dairelerde incelemeler ve ofis çalışması yapılmıştır.

#### 1.5 Dayanak Sözleşmesi ve Numarası

Bu değerlendirme raporu, şirketimiz ile Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen 1426\_3 no.lu ve 05.06.2017 tarihli dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

#### 1.6 Değerleme Çalışmasını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler

Değerleme çalışmasını genel anlamda olumsuz yönde etkileyen bir faktör yoktur.

#### 1.7 Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Getirilen Sınırlamalar

Bu değerlendirme raporu, 1426\_3 no.lu ve 05.06.2017 tarihli dayanak sözleşmesi kapsamında; İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8623 ada, 8 ve 12 parsel no.lu gayrimenkullerin 30.06.2017 tarihli pazar değerinin, Türk Lirası cinsinden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Değerleme çalışması kapsamında, kullanılan Gelir Yaklaşımı'nda, müşterinin üzerinde ön proje çalışması yapmış olduğu alan bilgileri dikkate alınarak proje geliştirilmiş olup söz konusu ön proje çalışması ekte bilgi amaçlı sunulmuştur.

Değerleme çalışması kapsamında müşteri talebi doğrultusunda taşınmazın 30.06.2017 tarihli değeri takdir edilmiştir.

### 1.8 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Şirketimiz Tarafından Daha Önceki Tarihlerde Yapılan Son Üç Değerlemeye İlişkin Bilgiler

Değerleme konusu taşınmazlar ile ilgili olarak firmamız tarafından ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre daha önceki tarihlerde hazırlanmış değerlendirme raporları:

Rapor	Rapor Tarihi	Rapor Numarası	Raporu Hazırlayanlar	KDV Hariç Toplam Değeri (TL)
Rapor 1	31.12.2015	2016REVC17	Bilge BELLER ÖZÇAM Selda AKSOY	13.760.000
Rapor 2	04.05.2016	2016REV275	Ozan KOLCUOĞLU Berk ÜNSAL	13.760.000
Rapor 3	30.12.2016	2016REVC251	Bilge BELLER ÖZÇAM Mustafa Alperen YÖRÜK	14.770.000

### 1.9 Şirket Bilgileri

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Meclisi Mebusan Caddesi Molla Bayırı Sokak No.1, Fındıklı – Beyoğlu, İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup 13.11.2002 tarih ve 5676 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesine göre Ekspertiz ve Değerlendirme olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla 300.000 Türk Lirası sermaye ile kurulmuştur. (Ticaret Sicil No: 485935 - Mersis No: 0859033992100010)

Şirketimiz, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03.02.2003 tarih ve KYD-66/001347 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri çerçevesinde değerlendirme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.

Ayrıca şirketimiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 17.12.2009 tarih ve 3469 sayılı kararı ile "Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesi" hizmeti verme yetkisi almıştır.

Şirketimiz 17.03.2011 tarihi itibarıyla, uluslararası meslek kuruluşu olan RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) tarafından "Regulated by RICS" statüsüne alınmıştır.

Şirketimiz, BSI (BSI Eurasia Yönetim Sistemleri Belgelendirme Ltd. Şti.) tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Belgesi'ne sahiptir.

Şirket web adresi: [www.tskbgd.com.tr](http://www.tskbgd.com.tr)


### 1.10 Müşteri Bilgileri

Bu değerlendirme raporu Mansuroğlu Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 81, Kat:12, Daire:90, Bayraklı / İzmir adresinde faaliyet gösteren Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi için hazırlanmıştır.



## **BÖLÜM 2**

### **DEMOGRAFİK VE EKONOMİK VERİLER**



## Bölüm 2



### Demografik ve Ekonomik Veriler

#### 2.1 Demografik Veriler


##### Türkiye

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 79.814.871 kişidir. 2016 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.073.818 kişi (% 1,35 oranında) artmıştır. Nüfusun % 50,2’sini (40.043.650 kişi) erkekler, % 49,8’ini (39.771.221 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır. Hane halkı büyüklüğü verisi 2016 yılı için açıklanmamış olup son beş yılda ortalama 3,64 olduğu görülmüştür.

Aşağıdaki tablo ve grafiklerde, ADNKS verilerine göre, Türkiye için yaş grubuna göre nüfus dağılımı ve eğitim durumu gösterilmiştir.



TÜİK, 2016



TÜİK, 2015\*

##### İzmir


2016 yılında, Türkiye nüfusunun % 5,29’unun ikamet ettiği İzmir, 4.223.545 kişi ile en çok nüfusa sahip olan 3. il olmuştur.

İzmir nüfusu, 2016 yılında son beş yıllık nüfus artış ortalamasına yakın düzeyde, binde 13,5 oranında artış göstermiştir. Hane halkı büyüklüğünün ise son beş yılda ortalama 3,10 olduğu görülmüştür.




■ Ulke Nüfusu-İzmir Nüfusu ■ İzmir Nüfusu

Aşağıdaki tablo ve grafiklerde, ADNKS 2016 yılı verilerine göre, İzmir ili için yaş grubuna göre nüfus dağılımları ve eğitim durumu gösterilmiştir.



TÜİK, 2016


\* Eğitim durumuna ilişkin 2016 verileri henüz açıklanmamıştır.





TÜİK, 2015\*

## 2.2 Ekonomik Veriler<sup>1</sup>


Türkiye ekonomisi 2016'nın son çeyreğinde %3,5 büyümüş, böylece 2016 yılını %2,9 büyümeyle tamamlamıştır. Harcamalar tarafından bakıldığında 2016'nın son çeyreğinde hanehalkı tüketimi %5,7 artışla büyümenin itici gücü olmuş, bu dönemde hanehalkının dayanıklı tüketim malı harcamaları %12,9 artış göstermiştir. 2016'nın tamamında ise %7,3 artan devletin harcamaları büyümeyi sürüklemiştir. Üretim tarafından bakıldığında tüm sektörlerde son çeyrekte pozitif bir tablo görülmüştür.



Nisan'da TÜFE artışının %1,3 olarak gerçekleşmesi ve geçen yıldaki %0,8'in yerine geçmesiyle, enflasyon %11,3'ten %11,9'a yükselmiştir. Bu yükselişin nedenleri gıda fiyatlarındaki artışların devam etmesi ve geçmiş kur artışlarının zayıflayan iç talebe rağmen, ürün fiyatlarına artış olarak yansımaları olarak görülebilir. Yıllık enflasyon gıdada yıl sonundaki %5,7 seviyesinden Nisan sonunda %15,8'e yükselmiştir. Birikimli kur etkisinin 2017 yılının ilk yarısında enflasyonun çift hanedeki seyrini korumasına neden olacağı tahmin edilmektedir.



Nisan'da toplam konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %7,6 artmıştır. Bu rakam önceki aya göre daha düşük bir büyümeye işaret etse de konut satışlarında canlılığın arka arkaya ikinci ayda da korunduğunu göstermiştir. Dört aylık konut satışları %7,4 artışla 440.226 adet olmuştur. Yabancılar konut satışı da arka arkaya on üçüncü aydan sonra ilk kez arttı. Nisan'da yabancılar yapılan satışlar %2,7 artışla 1.624 adede yükseldi.




2015 sonunda yıllık %18,4 olan konut fiyat artışı, 2016 sonunda %12,26'ya gerilemiştir. 2016 yıl boyunca ivme kaybeden yıllık konut fiyat artışı, arka arkaya ikinci ayda da yükselişini sürdürerek, Şubat 2017'de %13,29'a ulaşmıştır. Yeni konutlarda ise Şubat 2017 itibariyle yeni konutlarda fiyat artışı %12,60 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte konut kredilerinde, 2016 yılı sonu itibariyle geçen yıla göre %14,41 artış yaşanmıştır. 2017 ilk çeyrekte ise %5,37 artış gerçekleşmiş olup toplam kredi hacmi 173,04 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

<sup>1</sup> TSKB A.Ş.

## **BÖLÜM 3**

### **GAYRİMENKULLERİN MÜLKİYET HAKKI VE İMAR BİLGİLERİ**



## Bölüm 3

### Gayrimenkullerin Mülkiyet Hakkı ve İmar Bilgileri

#### 3.1 Gayrimenkullerin Mülkiyet Bilgileri

İli	İzmir
İlçesi	Konak
Mahallesi	Mersinli
Köyü	-
Sokağı	-
Mevki	-
Ada No	8623
Parsel No	8
Ana Gayrimenkulün Niteliği	Arsa
Ana Gayrimenkulün Yüz ölçümü	2.268,00 m <sup>2</sup> *
Malik / Hisse	Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi / 6.667/10.000 Mehmet Doğan Atay (1/20 Hisse), Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi (2.833/10.000 Hisse)

İli	İzmir
İlçesi	Konak
Mahallesi	Mersinli
Köyü	-
Sokağı	-
Mevki	-
Ada No	8623
Parsel No	12
Ana Gayrimenkulün Niteliği	Arsa
Ana Gayrimenkulün Yüz ölçümü	2.128,74 m <sup>2</sup>
Malik / Hisse	Mehmet Doğan Atay (1/30 Hisse), Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (2/3 Hisse), Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi (3/10 Hisse)

\*Konak Kadastro Müdürlüğü'nde yapılan incelemelerde değerlendirme konusu 8623 ada 8 no.lu parselin ~249,00 m<sup>2</sup> yola terki bulunduğu belirtilmiştir. Söz konusu terk işlemi imar uygulaması neticesinde yapılacak kesin ölçümler neticesinde netleşecektir.

#### 3.2 Gayrimenkulün Takyidat Bilgileri

Değerleme uzmanının tapu kayıtlarını inceleme çalışması, gayrimenkulün mülkiyetini oluşturan hakları ve bu haklar üzerindeki kısıtlamaları tespit etmek amacı ile yapılır.

Konak Tapu Müdürlüğü'nden alınan 15.06.2017 tarih, saat 14:00 itibariyle alınan onaylı takyidat belgesine göre değerlendirme konusu taşınmazlar üzerinde herhangi bir takyidat kaydı bulunmamaktadır.

#### Değerleme Konusu Gayrimenkullerin ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumuna İlişkin Görüş:

Değerleme konusu gayrimenkullerin Konak Tapu Müdürlüğü'nden alınan onaylı takyidat belgelerine göre herhangi bir takyidat kaydı bulunmamakta olup söz konusu taşınmazların tapu kayıtlarında herhangi bir kısıtlayıcılığı bulunmamaktadır.

### Değerleme Konusu Gayrimenkulün Devredilebilmesine İlişkin Görüş:

Değerleme konusu gayrimenkullere ilişkin takyidat kayıtlarında, devredilebilmelerine ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

### Takyidat Bilgilerinin Gayrimenkulün Değerine Etkisine İlişkin Görüş:

Konak Tapu Müdürlüğü'nden alınan 15.06.2017 tarih, saat 14:00 itibariyle alınan onaylı takyidat belgelerine göre değerlendirme konusu taşınmazlar üzerinde herhangi bir takyidat kaydı bulunmamaktadır.

TAŞINMAZA AIT TAPU KAYDI (Aktif Malikler için Detaylı + ŞHİ var)						
Zemin Tipi	: Ana Taşınmaz	Ada/Parsel	: 8623/8			
Zemin No	: 18176131	Yükölçüm	: 2.268,00 m2			
İl / İlçe	: EZMİR/KONAK	Ano Tap. Sicil No	: ARSA			
Kurum Adı	: Konak TM					
Mahalle / Köy Adı	: MİRSİNE Mah.					
Mersül	:					
Çift / Sayfa No	: 32 / 3130					
Kayıt Durum	: Aktif					
SİTİLENE İLİŞKİLİLERİ						
Sistem No	Statü	İbireli No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Eğilme Sebebi - Tarih - Yrs.	Terkin Sebebi - Tarih - Yrs.
11892266	MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ		6667/10000	1.412,64	Tüzel Kişiliklerin Unvan Değişikliği 19/04/2016 - 11206-	

TAŞINMAZA AIT TAPU KAYDI (Aktif Malikler için Detaylı + ŞHİ var)						
Zemin Tipi	: Ana Taşınmaz	Ada/Parsel	: 8623/12			
Zemin No	: 18181887	Yükölçüm	: 2.128,74 m2			
İl / İlçe	: EZMİR/KONAK	Ano Tap. Sicil No	: ARSA			
Kurum Adı	: Konak TM					
Mahalle / Köy Adı	: MİRSİNE Mah.					
Mersül	:					
Çift / Sayfa No	: 45 / 4443					
Kayıt Durum	: Aktif					
SİTİLENE İLİŞKİLİLERİ						
Sistem No	Statü	İbireli No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Eğilme Sebebi - Tarih - Yrs.	Terkin Sebebi - Tarih - Yrs.
11892297	MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ		273	1.419,19	Tüzel Kişiliklerin Unvan Değişikliği 19/04/2016 - 11206-	

### 3.3 Değerleme Konusu Gayrimenkul İle İlgili Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım ve Terkin İşlemlerine İlişkin Bilgi

#### 8623 Ada 8 No.lu Parsel

- 17.02.2015 tarih 3806 yevmiye numarası ile 3333/10000 hisse ile Ömer oğlu Önder Türkkan adına ve 1667/5000 hisse ile Hasan oğlu Haydar İnaç adına kayıtlı olan hisselerin, 6667/10000 hisse ile Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- 19.04.2016 tarih 11206 yevmiye numarası ile Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescilli iken Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına tüzel kişiliklerin unvan değişikliği sebebi ile tescil edilmiştir.

#### 8623 Ada 12 No.lu Parsel

- 17.02.2015 tarih 3805 yevmiye numarası ile Mehmet Kazım oğlu İlhan Feyzi Gürel adına kayıtlı 1/5 hisselerin, Halil İstemi oğlu Noyan Kazım Gürel adına kayıtlı 1/10 hisselerin, Yağ Sanayi Türk Anonim Şirketi adına kayıtlı 1/2 hisselerin ve Richart kızı Can Gürel adına kayıtlı 1/5 hisselerin, 2/3 hisse ile Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına, 3/10 hisse ile Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi adına, 1/30 hisse ile Erdoğan oğlu Mehmet Doğan Atay adına satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- 19.04.2016 tarih 11206 yevmiye numarası ile Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına tescilli iken Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına tüzel kişiliklerin unvan değişikliği sebebi ile tescil edilmiştir.



### 3.4 Gayrimenkulün İmar Durumu ve Yasal Belgeleri

İmar yönetmelikleri, arazi kullanımını ve geliştirmenin yoğunluğunu düzenlemektedir. İmar yönetmeliklerini incelerken, tüm güncel yönetmelikler ve şartnamelerde meydana gelmesi olası değişiklikler dikkate alınmaktadır. İmar planları, konut, ticari ve sanayi gibi genel kullanımı tanımlamakta ve bu kullanımlara istinaden yapılabilecek yapı yoğunluğunu belirtmektedir.

Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 20.06.2017 tarihinde yapılan incelemeler sonucunda edinilen bilgilere göre değerlendirme konusu taşınmazların imar durumu bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 13.05.2011 onay tarihli 1/1.000 Ölçekli Alsancak Liman Arkası(Halkapınar-Salhane Kesimi) Uygulama İmar Planı kapsamında projenin bulunduğu ada bazında yapılaşma lejantının "MİA (Merkezi İş Alanı)" olduğu, yapılaşma şartlarının da Ayrık Nizam, 8 Kat, TAKS:0,40, KAKS:3,00 olduğu ve yollardan 5'er metre çekme mesafesi bulunmaktadır. Ayrıca 8623 Ada 8 no.lu parselin ~249 m<sup>2</sup> yola terki olduğu bilgisi alınmıştır.

Değerleme konusu taşınmazların kapsamında olduğu 1/5.000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı'nın, 13.12.2013 tarih 05/1504 sayılı ile onaylanmış olan plan notları içerisinde bulunan "MİA (Merkezi İş Alanı ya da Metropolitan Aktivite Merkezi)" tanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin plan notu değişikliğinin; hukuka, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, plan değişikliğinin, plan ana kararlarını, plan bütünlüğünü, plan kararlarının sürekliliğini ve planlama alanındaki sosyal ve teknik donatı alanların dengesini bozucu nitelikte olduğu, yapılan plan notu değişikliğinin bilimsel, nesnel ve teknik bir gerekçeye dayanmadığı, ayrıcalıklı imar hakları sağlaması nedeniyle kamu yararına aykırılık taşıdığı ile sürülerek, 30.04.2014 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası tarafından, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştır.

İzmir 2. İdare Mahkemesi 03.12.2015 tarihinde oybirliği ile 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda bulunan MİA (Merkezi İş Alanı ya da Metropolitan Aktivite Merkezi) lejantına ait plan notlarının iptaline karar vermiştir.

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Notları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek 14.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konak Belediyesi'nde yapılan incelemelerde, 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında yer alan "MİA (Merkezi İş Alanı ya da Metropolitan Aktivite Merkezi)" lejantına ait plan notlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeniden düzenlenerek 09.05.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu plan notlarına Mimarlar Odası tarafından "Kamu yararı ilkesine aykırı olduğu" belirtilerek itiraz edilmiştir. Söz konusu itirazlar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.06.2017 tarihli 05.691 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 14.03.2016 tarihinde kesinleştirilerek yürürlüğe giren 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları'na göre 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları'nın yenilenerek 09.06.2017 tarihinde askıdan indirilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2017 tarihinde 05.427 sayılı kararıyla kesinleştiği bilgisi alınmıştır.

**Plan Adı:** 1/1.000 Ölçekli Alsancak Liman Arkası(Halkapınar-Salhane Kesimi) Uygulama İmar Planı

**Plan Onay tarihi:** 13.05.2011

**Lejandı:** MİA (Merkezi İş Alanı)

**Yapılaşma koşulları;**


**3.000 m<sup>2</sup> altındaki parseller için:**

- Yapı Nizamı: Ayrık Nizam
- Hmaks: 8 Kat
- Çekme Mesafesi: Ön bahçe 5 m, yan bahçe 5 m.

**3.000 m<sup>2</sup> ve üstü parseller için:**

- TAKS:0,40
- KAKS:3,00
- Hmax: Serbest'tir.

Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nde yapılan incelemelere göre 8623 ada 8 ve 12 no.lu parsellerin tevhidine yönelik 16.19.2016 tarihinde belediyeye başvuru yapıldığı, 19.10.2016 tarihinde Konak Belediyesi'nce işleme alındığı ancak dosya encümen sürecinde iken 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının yürütmesinin durdurulması ile dosyanın geri iade edildiği bilgisine ulaşılmıştır. İşlemin akıbetinin mahkeme kararı ile netleşeceği birim yetkilisinden öğrenilmiştir.



\*Değerleme konusu taşınmazların 1/1.000 Ölçekli Alsancak Liman Arkası(Halkapınar-Salhane Kesimi) Uygulama İmar Planı'ndaki yaklaşık konumu

**MİA(Merkezi İş Alanları)**

Bu alanlarda her türlü ticaret, çarşı, büro, iş hani, ticari depolama, banka, sigorta, çok katlı mağaza ve eğlence yerleri, konut, çok katlı taşıt parkı, özel hastane ve özel eğitim tesisi yer alabilir. Bu kullanımlardan bir ya da birkaçı aynı parsel içinde bulunabilir. Konut kullanımı yapı inşaat alanının (KAKS/EMSAL Alanının) 1/3'inden fazla olamaz.

**Planlama Alanının Tamamında Geçerli Yapılaşmaya İlişkin Hükümler**

- MİA(Merkezi İş Alanı), Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Kültür alanlarında (Özel Planlama Alanları Hariç) en küçük imar parseli büyüklüğü 5.000 m<sup>2</sup> olacaktır. Ancak, önceki plan kararlarının uygulanmış olması ve/veya fiziki engeller nedeniyle 5.000 m<sup>2</sup> büyüklüğünde parsel oluşturulamaması durumunda, uygulama sonucu oluşacak yeni imar parseli büyüklüğü 3.000 m<sup>2</sup>'den az olamaz. İmar adasının ifrazı sırasında oluşan imar parsellerinin 5.000 m<sup>2</sup> olarak bölünmesinden sonra artık parçanın 4.000-5.000 m<sup>2</sup>'lik dilim arasında kalması durumunda, kalan parçanın imar parseli olarak oluşumuna izin verilir. Bir parselde birden fazla yüksek yapı veya yaygın bir binada birden fazla yükselen kuleler yapılması halinde; yüksek yapı kütleleri arasındaki en az mesafe 15 metre olup yüksek kütle esas alınarak,

yükselen her 5 metre için bu mesafeye 0,50 metre ilave edilecektir. Yüksek yapı kütleleri rüzgar akımları ve türbülans etkisi dikkate alınarak konumlandırılacak ve yüksekliğin 150 metreyi aşması halinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden izin alınacaktır.

- Plan üzerinde yapılaşma nizamı belirlenmemiş yapı adalarında, Hmax ve yapılaşma nizamı serbest olacaktır.
- Plan üzerinde yapılaşma nizamı belirlenmiş MİA adalarında yürürlükteki imar yönetmeliğinin parsel büyüklüklerine ilişkin hükümlerine uyulacaktır. Ancak ada ölçeğine gelindiğinde ve/veya minimum 3.000 m<sup>2</sup> parsel büyüklüğünün sağlandığı durumlarda TAKS/KAKS değişmemek kaydıyla yapılaşma nizamı ve gabari serbesttir.
- Merkezi İş Alanlarında(MİA) özel hastane yer alabilmesi için, ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecek 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliklerinde 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği aranmaz.



**22.04.2016 tarihinde askıya çıkan ve 23.05.2016 tarihinde askıdan inen 1/5.000 Ölçeki Nazım İmar Planı Plan notlarına göre;**

**MİA (MERKEZİ İŞ ALANI) YA DA METROPOLİTEN AKTİVİTE MERKEZİ:** Bu alanlarda her tür ticaret, çarşı, büro, iş hanı, ticari depolama, banka, sigorta, çok katlı mağaza ve eğlence yerleri, konut, çok katlı taşıt parkı ve özel hastane yer alabilir. Bu kullanımlardan bir yada bir kaç aynı parsel içinde bulunabilir. Konut kullanımı yapı inşaat alanının (KAKS/EMSAL alanının) 1/3 'ünden fazla olamaz. Özel hastane kullanımının ayrı bina (blok) olarak tanımlanması zorunludur ve bu bina içinde başka bir kullanım yer alamaz.



T.C. <b>KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b> <b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>		<b>MÜRACAAT SAHİBİ :</b> AŞİ İNAL YATIRIM MENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
Sayı : 10051			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• İMAR DURUMUNDA BELİRTİLMİYEN HUSUSLARDA İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE PLAN NOTLARI GEÇERLİDİR.</li> <li>• İ.B.Ş.B. MECLİSİNİN 13.05.2011 GÜN VE 05.466 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN 1:1000 ÖLÇEKTE ALIŞANCAK LİMAN ARKASI VE SALHANE BÖLGESİ İHALKARINAR-SALHANE KESİMİ UYUMLAMA İMAR PLANI, İ.B.Ş.B. MECLİSİNİN 03.06.2015 TARİH VE 05.584 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İ.B.Ş.B. MECLİSİNİN 13.05.2017 TARİH 05.279 SAYILI VE İ.B.Ş.B. MECLİSİNİN 14.04.2017 TARİH 05.137 SAYILI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE TAYİN EDİLMİŞTİR.</li> <li>• ALIŞANCAK LİMAN ARKASI VE SALHANE BÖLGESİ 1:1000 ÖLÇEKTE İNAR PLANI PLAN NOTLARINA VE PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ NOTLARINA UYULACAKTIR.</li> <li>• İMAR PLANINDA MİMARİ KESİM İŞİ ALANI YA DA (MİTROPOİTEN AKTİVİTE MERKEZİ) ALANINDA KALMAKTADIR.</li> <li>• YOL VE KANAL BİREJİ ALINACAKTIR.</li> <li>• İMAR HATTININ TAYANAKLARI ÇİZİLMİŞTİR.</li> <li>• KİTLE TAŞIYIŞI GERİKALIR.</li> <li>• YIKIM VE HAFİZYAT İZMİN ALINMASI ZORUNLUYDUR.</li> <li>• İMAR HATTI TAYANAKLARI ÇİZİLMİŞTİR.</li> </ul>			
GÜN: 22.06.2017 İMAR DURUMU BELİRTEN: B.KOÇ <b>BE</b> ÇİZEN: B.KOÇ <b>BE</b>			
<b>İMAR DURUMU SORULAN GAYRİMENKULÜN</b>			
İLİ : İzmir		MAHALLE :	
ASTROLOJON PAFTA :		KADASTRAL PAFTA :	
24N3A		-	
PLAN NO :		İng Nizamı ve Nispeti	
380		AYRIK	
A D A		Kat Adedi	
8623		8 KAT	
P A R S E L		Bina Yüksekliği	
8		PLANLI ALANLAR TEYİN İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE	
		Bina Derinliği	
		TAKSİT GÖRE (0.40)	
		On Bahçe Mesafesi	
		5.00 m	
		Komşu Mesafeler	
		5.00 m	
		Arka Bahçe Mesafesi	
		h2	
İMAR PLANI ONAY TARİHİ : 13.05.2017-03.06.2015 PLAN DEĞ.		Orçak	
PARSELASYON PLANI ONAY TARİHİ : -		1/1000 ▲ K	
<p>1-Bu imar durumu projesi 27/12/2006 tarihli 6763 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe girmiştir. 2-Bu planında bir değişiklik yapılmamıştır.</p>			
<p>AYHAN GANDAR İMAR DURUMU BİRİM YETKİLİSİ</p>		<p>MUSTAFA ÖZGÜREN İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ</p>	

\*Değerleme konusu taşınmazlardan 8623 ada 8 no.lu parselin onaylı imar durumu belgesi

Y.C. <b>KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>		<b>MÜRACAAT SAHİBİ :</b> NİSTİVAL YAPILAR GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
Sayı : 10014			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• İMAR DURUMUNDA BELİRTİLMİŞ YÜZÖLÇÜMLERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE PLAN NOTLARI GEÇERLİDİR.</li> <li>• İ.B.Ş.B. MECLİSİNİN 13.05.2011 GÜN VE 95.486 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ ALSANCAK LİMAN ARKASI VE SAHANE BÖLGESİ (İLAKATINAK SAHANE KESİMİ) UYGULAMA İMAR PLANI, İ.B.Ş.B. MECLİSİNİN 08.06.2015 TARİHİ VE 05.564 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İ.B.Ş.B. MECLİSİNİN 13.03.2017 TARİHİ 03.210 SAYILI VE İ.B.Ş.B. MECLİSİNİN 14.04.2017 TARİHİ 05.427 SAYILI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE TANIMLANMIŞTIR.</li> <li>• ALSANCAK LİMAN ARKASI VE SAHANE BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARINA VE PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ NOTLARINA UYULACAKTIR.</li> <li>• İMAR PLANINDA MİLAZMERKEZİ (İŞ ALANI) SA DA (METROPOLİTEN AKTİVİTE MERKEZİ) ALANINDA KALMAKTADIR.</li> <li>• YOL VE KANAL, BİDELE ALINACAKTIR.</li> <li>• KİTLE TAŞIMASI GEREKİR.</li> <li>• YERİN YÜZELAFRİYAT İZİN ALINMASI ZORUNLUDUR.</li> <li>• İMAR HATTI TAHRİTİ İCAR İTİMLİKTEDİR.</li> </ul>			
GÜN: 22.06.2017 İMAR DURUMU BELİRTEN: B.KOÇ ÇİZEN: B.KOÇ			
<b>İMAR DURUMU SORULAN GAYRİMENKULÜN</b>			
İLİ : İzmir	MAHALLE :	İnş Nizamı ve Nispetü	AYRIK
AŞTROLON PAFTA:	KADASTRAL PAFTA:	PLAN NO:	Kat Adedi
24N3A	---	360	8 KAT
A D A		P A R S E L	
8823		12	
İMAR PLANI ONAY TARİHİ : 13.05.2011-08.06.2015 PLAN DEĞ.		Bina Yüksekliği	PLANLI ALANLAR TIP (İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE)
PARSELASYON PLANI ONAY TARİHİ : ---		Bina Derinliği	T.A.K.S'A GÖRE (0.40)
1-Eu mar durumu planı çiziminde esas alınmış üzere vermiştir. 2-İmar planında belirtilen ölçülerin uygulanması için hak bütçe edilmiştir.		Ön Bahçe Mesafesi	5.00 m
 Aylin ÇANDAR İMAR DURUMU BİRİMLİ YETKİLİSİ		Konşu Mesafeleri	6.00 m
		Aria Bahçe Mesafesi	h/2
		Ölçek:	1/1000 ▲ K
		 Mehmet ÖZGÖREN İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	

\*Değerleme konusu taşınmazlardan 8623 ada 12 no.lu parselin onaylı imar durumu belgesi



**✓ Ruhsat ve İzinler:**

Konak Belediyesi'nde 20.06.2017 tarihinde yapılan incelemelere göre değerlendirme konusu taşınmazlara ait herhangi bir dosya bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Değerleme konusu taşınmazların üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup herhangi bir yapı ruhsatına rastlanmamıştır.

**✓ Yapı Denetim:**

Değerleme konusu taşınmazlar üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığından, 29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu'na tabi değildir. Söz konusu parseller üzerinde herhangi bir inşai faaliyet durumunda söz konusu parseller, 29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu'na tabi olacaktır.

**3.5 Değerleme Konusu Gayrimenkullerin Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri v.b.) İlişkin Bilgi**

Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 20.06.2017 tarihinde yapılan incelemeler sonucunda edinilen bilgilere göre değerlendirme konusu taşınmazların imar durumu bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 13.05.2011 onay tarihli 1/1.000 Ölçekli Alsancak Liman Arkası(Halkapınar-Salhane Kesimi) Uygulama İmar Planı kapsamında projenin bulunduğu ada bazında yapılaşma lejantının "MİA (Merkezi İş Alanı)" olduğu, yapılaşma şartlarının da Ayrık Nizam, 8 Kat, TAKS:0,40, KAKS:3,00 olduğu ve yollardan 5'er metre çekme mesafesi bulunmaktadır. Ayrıca 8623 Ada 8 no.lu parselin ~249 m<sup>2</sup> yola terki bulunmakta olduğu bilgisi alınmıştır.

Değerleme konusu taşınmazların kapsamında olduğu 1/5.000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı'nın, 13.12.2013 tarih 05.1504 sayı ile onaylanmış olan plan notları içerisinde bulunan "MİA (Merkezi İş Alanı ya da Metropolitan Aktivite Merkezi)" tanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin plan notu değişikliğinin; hukuka, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, plan değişikliğinin, plan ana kararlarını, plan bütünlüğünü, plan kararlarının sürekliliğini ve planlama alanındaki sosyal ve teknik donatı alanları dengesini bozucu nitelikte olduğu, getirilen plan notu değişikliğinin bilimsel, nesnel ve teknik bir gerekçeye dayanmadığı, ayrıcalıklı imar hakları sağlaması nedeniyle kamu yararına aykırılık taşıdığı ile sürülerek, 30.04.2014 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası tarafından, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştır.

İzmir 2. İdare Mahkemesi 03.12.2015 tarihinde oybirliği ile 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda bulunan MİA (Merkezi İş Alanı ya da Metropolitan Aktivite Merkezi) lejantına ait plan notlarının iptaline karar vermiştir. 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Notları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek 23.05.2016 tarihinden yürürlüğe girmiştir.

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Notları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek 14.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konak Belediyesi'nde yapılan incelemelerde, 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında yer alan "MİA (Merkezi İş Alanı ya da Metropolitan Aktivite Merkezi)" lejantına ait plan notlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeniden düzenlenerek 09.05.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu plan notlarına Mimarlar Odası tarafından "Kamu yararı ilkesine aykırı olduğu" belirtilerek itiraz edilmiştir. Söz konusu itirazlar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.06.2017 tarihli 05.691 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 14.03.2016 tarihinde kesinleştirilerek yürürlüğe giren 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları'na göre 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları'nın yenilenerek 09.06.2017 tarihinde askıdan indirilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2017 tarihinde 05.427 sayılı kararıyla kesinleşerek yürürlüğe girmiştir.



### **3.6 Projeyle İlişkin Detaylı Bilgi ve Planların ve Söz Konusu Değerin Tamamen Mevcut Projeye İlişkin Olduğuna ve Farklı Bir Projenin Uygulanması Durumunda Bulunacak Değerin Farklı Olabileceğine İlişkin Açıklama**


Parseller üzerinde yapılması planlanan projeye ilişkin proje çalışmalarının devam ettiği öğrenilmiştir. Ancak hazırlanan projeler henüz onaylanmadığı ve yapı ruhsatı düzenlenmemiştir. Söz konusu ön projeye dair herhangi bir değişiklik olması durumunda indirgenmiş nakit akışı yöntemi ile elde edilen arsa değerinde farklılık olabilecektir.

### **3.7 Yasal Gerekliliklerinin Yerine Getirilip Getirilmediği ve İlgili Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Doğru Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş**

Yapılan incelemeye göre değerlendirme konusu taşınmazlardan 8623 ada 8 no.lu parselin 249 m<sup>2</sup> yola terk işlemini yapması gerekmektedir.

## **BÖLÜM 4**

### **GAYRİMENKULLERİN KONUM ANALİZİ**



## Bölüm 4

### Gayrimenkullerin Konum Analizi

#### 4.1 Gayrimenkullerin Konumu ve Çevre Özellikleri

Gayrimenkullerin açık adresi: Mersinli Mahallesi, 1570 Sokak, 8623 ada 8 ve 12 no.lu parseller, Konak/İzmir.

Değerleme konusu taşınmazlar İzmir Yeni Kent Merkezi'nde, Anadolu Caddesi ile Liman Caddesi arasında konumlandırılmıştır. İzmir Yeni Kent Merkezi Konak ve Bayraklı ilçe sınırları içerisinde Alsancak Limanı arkası ve Turan Mahallesi arasında 471 Hektarlık alanı kapsayan Yeni Kent Merkezi rezidans, ofis, alışveriş merkezleri, eğitim, eğlence ve kültür merkezleri gibi birçok fonksiyonu içerisinde barındırıyor. Taşınmazlar, ulaşılabilirliği ve görülebilirliği yüksek bir noktada konumlu olup yeni kent merkezi sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Değerleme konusu taşınmazların yakın çevresinde birçok prestijli gayrimenkul şirketine, yapımı devam eden, tasarı halinde ya da başlama aşamasında olan yatırım projeleri yer almaktadır.

Değerleme konusu taşınmazların yakın çevresinde, Atatürk Stadyumu, Halkapınar Metro İstasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi, Özel Çınarlı Hastanesi, Ege Perla Projesi, Mistral İzmir ve Mahall Bomonti Projesi bulunmaktadır.




#### Bazı Önemli Merkezlere Uzaklıklar;

Yer	Mesafe
Alsancak Limanı	0,50 km
İzmir Büyükşehir Belediyesi	4,50 km
Adnan Menderes Havalimanı	14,00 km

## **BÖLÜM 5**

### **GAYRİMENKULLERİN FİZİKSEL BİLGİLERİ**





## Bölüm 5

### Gayrimenkullerin Fiziksel Bilgileri

#### 5.1 Değerleme Konusu Gayrimenkullerin Tanımı

Değerleme konusu taşınmazlar, İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi'nde konumlu 8623 ada 8 ve 12 no.lu parsellerdir. Değerleme konusu taşınmazlar tapu kaydında arsa olarak nitelendirilmişlerdir.

Değerleme konusu 8623 ada 8 no.lu parsel 2.268,00 m<sup>2</sup> yüz ölçümüne sahip olup topoğrafik olarak düz bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Konu taşınmaz geometrik olarak yamuk formdadır. Değerleme konusu taşınmazın kuzey cephesinde 8623 ada 13 no.lu parsel, doğu cephesinde 8623 ada 4 no.lu parsel, güney cephesinde 8623 ada 12 no.lu parsel, batı cephesinde yol bulunmaktadır. Taşınmaza giriş 1570 no.lu sokak üzerinden yapılmaktadır. Parsel üzerinde mevcut durumda herhangi bir inşai yapı bulunmamaktadır.

Değerleme konusu 8623 ada 12 no.lu parsel 2.128,74 m<sup>2</sup> yüz ölçümüne sahip olup topoğrafik olarak düz bir zeminde konumlanmıştır. Konu taşınmaz geometrik olarak yamuk formdadır. Değerleme konusu taşınmazın kuzey cephesinde 8623 ada 8 no.lu parsel, doğu cephesinde 8623 ada 16 no.lu parsel, güney cephesinde 8623 ada 6 no.lu parsel, batı cephesinde 12/A no.lu parsel bulunmaktadır. Taşınmaza giriş 1570 no.'lu sokak üzerinden yapılmaktadır. Parsel üzerinde mevcut durumda herhangi bir inşai yapı bulunmamaktadır.

Değerleme konusu taşınmazlar tüm cephelerden tel çit ile çevrilmiştir.



#### 5.2 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Yapısal İnşaat Özellikleri

Değerleme konusu taşınmazın üzerinde inşai yapı bulunmamaktadır.

#### 5.3 Değerleme Konusu Taşınmazın İç Mekan İnşaat ve Teknik Özellikleri

Değerleme konusu taşınmazın üzerinde inşai yapı bulunmamaktadır.


#### 5.4 Fiziksel Değerlemede Baz Alınan Veriler

- Değerleme konusu taşınmazlar, İzmir Yeni Kent Merkezi olarak adlandırılan bölgede konumlandırılmıştır.
- Taşınmazların ulaşılabilirlik seviyesi, görünürlüğü ve reklam kabiliyeti yüksektir.
- Değerleme konusu taşınmazlar üzerinde herhangi bir inşai yapı bulunmamaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazlar düz bir topoğrafyaya sahiptir.
- Değerleme konusu taşınmazlara giriş 1570 no.lu sokak üzerinden yapılmaktadır.
- Değerlemesi konusu taşınmazların yakın çevresinde Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi, Özel Çınarlı Hastanesi, Ege Perla Projesi, Mistral Tower Projesi ve Mahall Bomonti Projesi bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazlar, İzmir Limanı'na yaklaşık olarak 0,50 km İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık olarak 4,50 km, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yaklaşık 14,00 km mesafede bulunmaktadır.



## **BÖLÜM 6**

### **SWOT ANALİZİ**



## Bölüm 6

### SWOT Analizi

#### + GÜÇLÜ YANLAR

- Taşınmazların yer aldığı bölgenin ticari potansiyeli, görünürlüğü ve reklam kabiliyeti yüksektir.
- Taşınmazlar yeni kent merkezi olarak belirlenmiş olan Alsancak Liman Arkası (Halkapınar-Salhane Kesimi) bölgesi içerisinde konumlanmıştır.
- Taşınmazlar MİA (Merkezi İş Alanı) lejandına sahiptir.
- 8623 ada 12 no.'lu parsel net imar parselidir

#### - ZAYIF YANLAR

- Taşınmazların bulunduğu bölge henüz gelişimini tamamlamamıştır.
- Taşınmazların Ankara Caddesi ile doğrudan bağlantısı bulunmamaktadır.
- 8623 Ada 8 no.lu parselin yaklaşık 249 m<sup>2</sup> yola terki bulunmaktadır.
- Parseller 3.000 m<sup>2</sup> altında olduğundan dolayı plan notuna göre 8 kat imarlıdır.

#### ✓ FIRSATLAR


- Taşınmazların bulunduğu bölge gelişim potansiyeli yüksek olan ve prestijli firmaların yatırımlarını gerçekleştireceği cazibeli bir bölge niteliğindedir.

#### ✘ TEHDİTLER

- Bölgedeki meri imar planlarına yapılan itirazlar ve plan onay süreçlerinin uzuması ve belirsizliği konu taşınmazlar üzerinde yapılacak yatırımları olumsuz etkilemektedir.
- Bölgede halihazırda inşaatları devam eden projelerdeki proje çeşitliliği ve karmaları, uzun vadede birbirine alternatif çok fazla proje yaratabilecektir.
- Taşınmazların bulunduğu bölgede bazı parsellerde imar uygulamaları tamamlanmaması ve yasal süreçler, bölgedeki gelişimin süresini erteleyici faktör olmaktadır.

## **BÖLÜM 7**

### **DEĞERLEMEDE KULLANILAN YAKLAŞIMLARIN ANALİZİ**



## Bölüm 7

### Değerlemede Kullanılan Yaklaşımların Analizi

#### 7.1 Değerleme Yaklaşımları

Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında üç farklı değerlendirme yaklaşımı bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar sırasıyla “Pazar Yaklaşımı”, “Maliyet Yaklaşımı” ve “Gelir Yaklaşımı”dır. Her üç yaklaşımın Uluslararası Değerleme Standartları’nda yer alan tanımları aşağıda yer almaktadır.

##### Pazar Yaklaşımı

Pazar yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değer, değerlendirme konusu varlıkla fiyat bilgisi mevcut olan aynı veya benzer varlıklar ile karşılaştırmalı olarak belirlenmesini sağlar.

Pazar yaklaşımında atılması gereken ilk adım, aynı veya benzer varlıklar ile ilgili pazarda kısa bir süre önce gerçekleşmiş olan işlemlerin fiyatlarının göz önünde bulundurulmasıdır. Az sayıda işlem olmuşsa, bu bilgilerin geçerliliğini saptamak ve kritik bir şekilde analiz etmek kaydıyla, benzer veya aynı varlıklara ait işlem gören veya teklif verilen fiyatları dikkate almak uygun olabilir. Gerçek işlem koşulları ile değer esası ve değerlendirme yapılan tüm varsayımlar arasındaki farklılıkları yansıtabilmek amacıyla, başka işlemlerden sağlanan fiyat bilgileri üzerinde düzeltme yapmak gerekli olabilir. Ayrıca değerlemesi yapılan varlık ile diğer işlemlerdeki varlıklar arasında yasal, ekonomik veya fiziksel özellikler bakımından da farklılıklar olabilir.

##### Maliyet Yaklaşımı

Maliyet yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değer, bir alıcının, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla belirlenmesini sağlar.

Bu yaklaşım, pazardaki bir alıcının gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu olmadıkça, değerlendirme yapılan varlığa ödeyeceği fiyatın, eşdeğer bir varlığın ister satın alma ister yapım yoluyla maliyetinden fazla olmayacağı ilkesine dayanmaktadır. Değerlemesi yapılan varlıkların cazibesi, yıpranmış veya demode olmaları nedeniyle, genellikle satın alınabilecek veya yapımı gerçekleştirilebilecek alternatiflerinden daha düşüktür. Bunun geçerli olduğu hallerde, kullanılması gereken değer esasına bağlı olarak, alternatif varlığın maliyeti üzerinde düzeltmeler yapmak gerekebilir.

##### Gelir Yaklaşımı

Gelir yaklaşımı ana başlığı altında değeri belirleyebilmek için farklı yöntemler kullanılmakta olup bunların tümünün ortak özelliği, değer hak sahibi tarafından fiilen elde edilmiş gerçek veya elde edilebilecek tahmini gelirlere dayanıyor olmasıdır.

Bir yatırım amaçlı gayrimenkul için gelir, kira şeklinde olabilirken, sahibi tarafından kullanılan binada mülk sahibinin eşdeğer bir mekânı kiralamak için katlanacağı maliyete dayanan varsayımsal bir kira (veya tasarruf edilen kira) olabilir. Tanımlanan nakit akışları daha sonra bir kapitalizasyon sürecine tabi tutularak değer belirlemede kullanılır. Sabit kalması beklenen gelir akışları, genellikle kapitalizasyon oranı olarak adlandırılan tek bir çarpan kullanılarak kapitalize edilebilir. Bu rakam, paranın zaman maliyeti ile mülkiyet risklerini ve getirilerini yansıtmaması beklenen, yatırımcı için getiri veya “verimi”; mülkü kendi kullanan bir mülk sahibi için ise kuramsal bir getiriye temsil eder.

#### 7.2 Değer Tanımları

Konu değerlendirme çalışmasında rapor sonuç değeri olarak “Pazar Değeri” takdir edilmiş olup Uluslararası Değerleme Standartları’na göre değer tanımı aşağıdaki gibidir.

## Pazar Değeri

Bir gayrimenkulün alıcı ve satıcı arasında, belirli bir tarihte, el değiştirmesi durumunda; satış için gerekli pazar koşulların sağlanması, tarafların istekli olması ve her iki tarafın da gayrimenkulle ilgili bütün durumlardan haberdar olması koşullarıyla belirlenen, gayrimenkulün en olası, nakit el değiştirme değeridir.

Bu değerlendirme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır;

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedir.
- Taraflar gayrimenkul ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler.
- Gayrimenkulün satışı için makul bir süre tanınmıştır.
- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır.
- Gayrimenkulün alım – satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman piyasa faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

### 7.3 Değerlemede Kullanılan Yaklaşımların Analizi ve Bu Yaklaşımların Seçilme Nedenleri

Bu değerlendirme çalışmasında, yapılan pazar araştırmaları doğrultusunda pazar yaklaşımı ve gelir yaklaşımı uygulanabilir olarak değerlendirilmiştir.

#### Pazar Yaklaşımı - Değerlemede Esas Alınan Benzer Satış ve Kira Örneklerinin Tanımı ve Satış – Kiralama Bedelleri ile Bunların Seçilme Nedenleri

Gayrimenkullerin yakın çevresinde yapılan araştırmalar sonucunda konu gayrimenkullere emsal teşkil edebilecek aşağıdaki emsal bilgilerine ulaşılmıştır.

## Arsa Emsalleri / Satış

No	Konum	Lejant	Yapılaşma Hakkı	Satış Durumu/ Zamani	Yüz Ölçümü (m <sup>2</sup> )	Satış Fiyatı		Birim Satış Fiyatı		Konu Taşınmazla Göre Değerlendirme
						(TL)	(USD)	(TL/m <sup>2</sup> )	(USD/m <sup>2</sup> )	
1	Yeni Kent Merkezi'nde, Atek Plaza yakınında konumlu	MİA	TAKS:0,40 KAKS:3,50	Satılık	5.000	49.420.000	14.000.000	9.884	2.800	*Taşınmazlara göre daha büyük yüz ölçümüne sahiptir. *Taşınmazlara kıyasla daha yüksek yapılaşma hakkına sahiptir. *Taşınmazlara kıyasla daha iyi konumdadır.
2	Megapol City Projesinin üzerinde bulunduğu arsalar	MİA	TAKS:0,40 KAKS:3,50	Teklif görmüş 1 yıl önce	27.000	211.800.000	60.000.000	7.844	2.222	*Taşınmazlara göre daha büyük yüz ölçümüne sahiptir. *Taşınmazlara kıyasla daha yüksek yapılaşma hakkına sahiptir. *Taşınmazlara kıyasla daha iyi konumdadır.
3	Yeni Kent Merkezi'nde konumlu, 8604 ada 2 no.lu parsel	MİA	TAKS:0,40 KAKS:3,50	Satılık	5.112	63.540.000	18.000.000	12.430	3.521	*Taşınmazlara göre daha büyük yüz ölçümüne sahiptir. *Taşınmazlara kıyasla daha yüksek yapılaşma hakkına sahiptir. *Taşınmazlara kıyasla daha iyi konumdadır.
4	Mersinli mahallesinde konumlu	MİA	TAKS:0,40 KAKS:3,50	Satılık	5.000	37.000.000	-	7.400	-	*Taşınmazlara göre daha büyük yüz ölçümüne sahiptir. *Taşınmazlara kıyasla daha yüksek yapılaşma hakkına sahiptir.
5	Salhane bölgesinde, 1136 ada 5 no.lu parsel	Turizm Ticaret	TAKS=0,35 E=3,00	Satılmış 18 ay önce	1.608	7.992.000	-	4.970	-	*İcra yolu ile satılmıştır. *Taşınmazlara göre daha düşük alana sahiptir. *Uygulama görmemiş brüt parseldir.
6	Çınarlı Mahallesi'nde, 1505 ada 7 no.lu parsel	MİA	TAKS:0,40 KAKS:3,50	Satılmış 6 ay önce	3.100	19.415.000	5.500.000	6.262	1.774	*Taşınmazlara göre daha büyük yüz ölçümüne sahiptir. *Taşınmazlara kıyasla daha yüksek yapılaşma hakkına sahiptir.



### Değerlendirme:

- Değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu Çınarlı Mahallesi bölgesinde ve yakın bölgesinde yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu taşınmazların konumlu olduğu bölgenin (Alsancak Liman arkası) Yeni Kent Merkezi'nin Bayraklı kısmına oranla yapılaşma oranının düşük olduğu, söz konusu bölgede kısıtlı sayıda arsa bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın yakın bölgesinde en son yapılan satışlar ve benzer imar lejandına sahip bulunan arsaların imar durumları, yola cephe, yüz ölçümleri, kısıtlılık etkenleri gibi durumları dikkate alınarak söz konusu arsaların net birim satış değerinin 5.750-6.250.-TL/m<sup>2</sup> aralığında olabileceği tespit edilmiştir.

### Konut/Ofis Emsalleri / Satış

No	Konum	Kullanımı	Satış Durumu	Brüt Alan (m <sup>2</sup> )	Satış Fiyatı (TL)	Satış Fiyatı (USD)	Birim Satış Fiyatı (TL/m <sup>2</sup> )	Birim Satış Fiyatı (USD/m <sup>2</sup> )	Konu Taşınmaza Göre Değerlendirme
1	Folkart Towers'da, 1+1, 12. Kat	Konut	Satılık	96	615.000	-	6.406	-	*Yeni Kent Merkezi'nde konumludur. *Yaklaşık 5 yıllıktır.
2	Folkart Towers'da, 1+1, 14. Kat	Konut	Satılık	94	600.000	-	6.383	-	*Yeni Kent Merkezi'nde konumludur. *Yaklaşık 5 yıllıktır.
3	Folkart Towers'da, 1+1, 10. Kat	Konut	Satılmış	81	570.000	-	7.037	-	*Yeni Kent Merkezi'nde konumludur. *Yaklaşık 5 yıllıktır.
3	Gürel Tower'da, 3+1, 10. Kat	Konut	Satılık	181	2.400.000	-	13.260	-	*Alsancak'ta, kent merkezinde konumludur. *Yaklaşık 9 yıllıktır.
4	Punta Rezidans'ta, 2+1, 18. Kat	Konut	Satılık	140	1.300.000	-	9.286	-	*Alsancak'ta, kent merkezinde konumludur. *Yaklaşık 10 yıllıktır.
5	Port Rezidans'ta, 3+1, 5. Kat	Konut	Satılık	165	2.118.000	600.000	12.836	3.636	*Alsancak'ta, kent merkezinde konumludur. *Yaklaşık 6 yıllıktır.

### Değerlendirme:

- Değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu Yeni Kent Merkezi'nde ve yakın bölgesinde yapılan emsal araştırmaları sonucunda, taşınmazlar ile benzer duruma sahip konutların satış değerlerinin, bina kapalı alanına, kat sayısına, kat yüksekliği ile yola cephe durumuna ve manzara durumlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği ve bununla birlikte taşınmazlar üzerinde yer alacak olan konutların birim satış değerinin 5.000-5.500.-TL/m<sup>2</sup> aralığında olabileceği tespit edilmiştir.

## Ofis Emsalleri / Satılık

No	Konum	Kullanımı	Satış Durumu	Brüt Alan (m <sup>2</sup> )	Satış Fiyatı		Birim Satış Fiyatı		Konu Taşınmaza Göre Değerlendirme
					(TL)	(USD)	(TL/m <sup>2</sup> )	(USD/m <sup>2</sup> )	
1	Folkart Towers'da, 2+1, 2 otopark hakkı olan ofis	Ofis	Satılık	110	750.000	-	6.818	-	*Yeni Kent Merkezi'nde konumlandır. *Taşınmaza kıyasla daha iyi konumdadır.
2	Bayraklı Tower'da 21. Katta konumlu	Ofis	Satılmış 6 ay önce	90	475.000	-	5.277	-	*Yeni Kent Merkezi'nde konumlandır. *Taşınmaza kıyasla daha iyi konumdadır.
3	Bayraklı Tower'da 12. Katta konumlu	Ofis	Satılmış 6 ay önce	90	460.000	-	5.111	-	*Yeni Kent Merkezi'nde konumlandır. *Taşınmaza kıyasla daha iyi konumdadır.
4	Ege Sun Plaza'da, A Blok, 4. Katta, 3+1 ofis	Ofis	Satılık	130	795.000	-	6.115	-	*Yeni Kent Merkezi'nde konumlandır. *Taşınmaza kıyasla daha iyi konumdadır.
5	Verapol Plaza'da, 4+1 ofis	Ofis	Satılık	125	675.000	-	5.400	-	*Yeni Kent Merkezi'nde konumlandır. *Taşınmaza kıyasla daha iyi konumdadır.
6	Dedemhan Plaza, 2+1, 3. Katta ofis	Ofis	Satılık	100	600.000	-	6.000	-	*Yeni Kent Merkezi'nde konumlandır. *Taşınmaza kıyasla daha iyi konumdadır.
7	Verapol Plaza'da, 2+1 ofis	Ofis	Satılık	82	455.000	-	5.549	-	*Yeni Kent Merkezi'nde konumlandır. *Taşınmaza kıyasla daha iyi konumdadır.
8	Mavi Plaza'da, 4. Katta, 1+0 ofis	Ofis	Satılık	87	465.000	-	5.345	-	*Yeni Kent Merkezi'nde konumlandır. *Taşınmaza kıyasla daha iyi konumdadır.

### Değerlendirme:

- Değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu Yeni Kent Merkezi'nde ve yakın bölgesinde yapılan emsal araştırmaları sonucunda, taşınmazlar ile benzer duruma sahip ofislerin satış değerlerinin, bina kapalı alanına, kat sayısına, kat yüksekliği ile yola cephe durumuna ve manzara durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterdiği ve bununla birlikte taşınmazlar üzerinde yer alacak olan ofislerin birim satış değerinin 5.000-6.000.-TL/m<sup>2</sup> aralığında olabileceği tespit edilmiştir.

### KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	Karşılaştırılan Etmenler	Karşılaştırılabilir Gayrimenkuller					
		1	2	3	4	5	6
Alım-Satım Yönelik Düzeltilmeler	Birim Fiyatı (USD/m <sup>2</sup> )	9.884	7.884	12.430	7.400	4.970	6.262
	Pazarlık Payı	-5%	-5%	-10%	-5%	0%	0%
	Mülkiyet Durumu	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Satış Koşulları	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Ruhsata Sahip Olma Durumu	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Piyasa Koşulları	0%	0%	0%	0%	10%	5%
Taşınmaz Yönelik Düzeltilmeler	Konum	-25%	-5%	-25%	-5%	0%	0%
	Yapılaşma Hakkı	-10%	-10%	-10%	-10%	0%	-10%
	Yüz Ölçümü	3%	-10%	-7%	3%	3%	-5%
	Fiziksel Özellikleri	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Yasal Özellikleri	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Düzeltilmiş Değer</b>		<b>6.385</b>	<b>5.617</b>	<b>6.488</b>	<b>6.186</b>	<b>5.631</b>	<b>5.589</b>

Rapor tarihindeki TCMB alış kuru 1 USD = 3,5168.- TL olarak , 1 Euro = 4,0098.- TL olarak, TCMB satış kuru ise 1 USD = 3,5232.- TL olarak, 1 Euro = 4,0259.- TL olarak esas alınmıştır.

#### ✓ Değerleme Uzmanının Profesyonel Takdiri:

Değerleme konusu taşınmazlara değer takdir edilirken; taşınmazların yasal ve teknik özellikleri, benzer nitelikteki taşınmazlara ilişkin bilgiler, konumu, ulaşımı, çevre özellikleri, altyapısı, gerçekleştirilen SWOT analizi ve ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulmuştur.

Pazar yaklaşımında, araştırmalar sonucu ulaşılan emsallerin, taşınmazlara göre olumlu olumsuz özellikleri değerlendirilmiş, bölgede yapılan tüm araştırmalar ve tecrübelerimize dayanarak; taşınmazlar için değer takdiri aşağıdaki gibi yapılmıştır.

ARSA DEĞERİ			
Ada/Parsel	Yüz Ölçümü (m <sup>2</sup> )	Birim Değer (TL/m <sup>2</sup> )	Arsa Değeri (TL)
8623 ada 8 parsel	2.268,00	5.350,00	12.133.800
8623 ada 12 parsel	2.128,74	6.000,00	12.772.440
<b>TOPLAM ARSA DEĞERİ</b>			<b>24.906.240</b>
MİSTRAL GYO HİSSE ORANI (8623 Ada 8 Parsel)			0,67
MİSTRAL GYO HİSSE ORANI (8623 Ada 12 Parsel)			0,67
MİSTRAL GYO HİSSESİNE DÜŞEN ARSA DEĞERİ (8623 Ada 8 Parsel) (TL)			8.089.604,46
MİSTRAL GYO HİSSESİNE DÜŞEN ARSA DEĞERİ (8623 Ada 12 Parsel) (TL)			8.514.960,00
MİSTRAL GYO HİSSESİNE DÜŞEN TOPLAM ARSA DEĞERİ (TL)			16.604.564,46
MİSTRAL GYO HİSSESİNE DÜŞEN TOPLAM ARSA DEĞERİ (USD)			4.725.932,68
MİSTRAL GYO HİSSESİNE DÜŞEN TOPLAM YAKLAŞIK ARSA DEĞERİ (TL)			16.605.000,00
MİSTRAL GYO HİSSESİNE DÜŞEN TOPLAM YAKLAŞIK ARSA DEĞERİ (USD)			4.725.000,00

### Maliyet Yaklaşımı

Bu değerleme çalışmasında maliyet yaklaşımı kullanılmamıştır.

### Gelir Yaklaşımı

Değerleme konusu taşınmazların ofis ve konut satış emsal araştırması verileri ile bir gelir yaklaşımı yöntemi olan İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi kullanılarak değer tespiti yapılmıştır.

### Direkt Kapitalizasyon Yöntemi

Bu değerleme çalışmasında direkt kapitalizasyon yöntemi kullanılmamıştır.

### İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi

Gelir yaklaşımında mimari projesi ve ruhsatı bulunan mevcut projenin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Geliştirme yönteminde ise herhangi bir projesi veya ruhsatı bulunmayan arsa üzerine mevcut imar durumu çerçevesinde en uygun proje geliştirilerek elde edilecek gelirlerin indirilmesi yapılmaktadır. Arsa değerlemesinde 2. yöntem olarak kullanılan geliştirme yaklaşımında arsa üzerinde yapılacak olan projeden arsa sahibi payına düşen gelirler hesaplanarak arsa değeri bulunmaktadır.

Projesi belli olan boş arsaların ya da inşa aşamasındaki projeyi değerlerken mevcut onaylı olan mimari projesi ile yapı ruhsatındaki alan bilgilerine göre gelir indirgeme yöntemi ile nakit akış tablosu oluşturulmaktadır. Boş arsaların değerlendirilmesinde ise değerlemeyi yapan uzman yürürlükte olan mevcut imar planı koşullarına göre kendi öngörüsü ile satılabilir / kiralanabilir alan tespitini yaparak nakit akış tablosunu oluşturmaktadır.

Değerleme konusu taşınmazlar üzerinde müşteri tarafından temin edilen veriler doğrultusunda "Ofis+Konut" alternatifi geliştirilmiştir.

### Değerleme İşleminde Kullanılan Varsayımlar

- Değerleme konusu proje alanının net 4.147,74 m<sup>2</sup> yüz ölçümüne sahip olacağı kabul edilmiştir.
- Projenin geliştirilmesi yönündeki bütün hukuki ve yasal prosedürlerin tamamlandığı varsayılmıştır.
- Konu parsellerde yapılması planlanan ve müşteriden temin edilen taslak projeye göre parsellerin tevhit edildiği varsayılmıştır.
- Konu parselde yapılması planlanan projeye ilişkin veriler müşteriden temin edilmiş olup, ön proje çalışmasındaki alan dağılımı dikkate alınmıştır. Alan dağılımının değişmesi halinde proje varsayım ve değerinin değişeceği muhakkaktır.
- Değerleme konusu parsellerin uygulama imar planındaki yapılaşma koşullarına göre emsale dahil olan toplam inşaat alanının 14.931,86 m<sup>2</sup> olacağı kabul edilmiştir.
- Altyapı maliyeti hesabı içerisinde; doğalgaz altyapısı, elektrik altyapısı, atık-ıçme suyu altyapısı, telekom altyapısı, zemin iyileştirme, mevcut binaların yıkım maliyeti v.b. bulunmaktadır.
- Çevre tanzimi ve peyzaj maliyetleri içerisinde; asfaltlama maliyetleri, çevre düzenleme maliyetleri, peyzaj maliyetleri, açık alan aydınlatma maliyetleri, drenaj maliyetleri v.b. bulunmaktadır.
- Proje genel giderleri maliyetleri içerisinde; avan proje, mimari, elektrik, sıhhi tesisat, elektrik, statik gibi her türlü projenin ve detayın çizdirilmesi, yapı denetim şirketi bedelleri, proje yönetim firması bedelleri v.b. maliyetler bulunmaktadır.
- Rapor tarihindeki T Rapor tarihindeki TCMB alış kuru 1 USD = 3,5168.- TL olarak , 1 Euro = 4,0098.- TL olarak, TCMB satış kuru ise 1 USD = 3,5232.- TL olarak, 1 Euro = 4,0259.- TL olarak esas alınmıştır.
- Çalışmalara IVSC (Uluslararası Değerleme Standartları Kapsamında) vergi dahil edilmemiştir.
- Amerikan Doları bazlı 2045 yılı Eurobond tahvillerinin son 6 aylık ortalaması olan 6,39 "Risksiz Getiri Oranı" olarak kabul edilmiştir.

- İndirgeme oranının % 10,50 olacağı varsayılmıştır.
- Tüm ödemelerin peşin yapıldığı varsayılmıştır.
- Projedeki maliyetler anahtar teslim maliyetleri içermektedir.
- Maliyetler piyasa genel kabulleri doğrultusunda inşaat standartları da göz önünde bulundurularak tahmin edilmiştir.
- Yapının tamamının A sınıfı inşaat kalitesinde inşa edileceği varsayılmıştır.

#### **Ofis+Konut Proje Varsayımları:**

- Proje dahilinde toplam kapalı alan hesabı için müşteri tarafından iletilmiş olan ve rapor ekinde bilgi amaçlı sunulan ön proje çalışması dikkate alınmıştır. Ön projeye göre kapalı alan dağılımı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Kapalı Alan Dağılımı	Alan (m <sup>2</sup> )
Arsa Alanı	4.147,74
Emsale Dahil Alan (KAKS = 3,00)	12.443,22
Ofis Emsale Dahil Alan	8.295,00
Konut Emsale Dahil Alan	4.148,00
Ofis Emsal Harici Alan	5.028,00
Konut Emsal Harici Alan	2.514,00
Toplam Otopark ve Sığınak Alanı	5.383,00
<b>Toplam İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>)</b>	<b>25.368,22</b>

Fonksiyonlara Göre Toplam İnşaat Alanı Dağılımı	Alan (m <sup>2</sup> )
Ofis	13.323,48
Konut	6.661,74
Otopark Alanları	4.383,74
Sığınak Alanı	999,26
<b>Toplam İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>)</b>	<b>25.368,22</b>

- Ofis birim satış değerinin çevredeki diğer ofis projelerinin satış rakamları baz alınarak, 2018 yılında 1.600,00 \$/m<sup>2</sup>, 2019 yılında 1.680,00 \$/m<sup>2</sup>'ye, 2020 yılında 1.747,20 \$/m<sup>2</sup>'ye, 2021 yılında 1.790,88 \$/m<sup>2</sup>'ye yükselerek tamamlanacağı varsayılmıştır.
- Ofis alanlarının, 2018 yılında %20'sinin, 2019 yılında %25'inin, 2020 yılında %25'inin ve 2021 yılında %30'unun satılarak satışların tamamlanacağı varsayılmıştır.
- Konut birim satış değerinin çevredeki diğer konut projelerinin satış rakamları baz alınarak, 2018 yılında 1.500,00 \$/m<sup>2</sup>, 2019 yılında 1.575,00 \$/m<sup>2</sup>'ye, 2020 yılında 1.638,00 \$/m<sup>2</sup>'ye, 2021 yılında 1.678,95 \$/m<sup>2</sup>'ye ve 2022 yılında 1.720,92\$/m<sup>2</sup>'ye yükselerek tamamlanacağı varsayılmıştır.
- Konut alanlarının, 2018 yılında %20'sinin, 2019 yılında %20'sinin, 2020 yılında %20'sinin, 2021 yılında %20'sinin ve 2022 yılında %20'sinin satılarak satışların tamamlanacağı varsayılmıştır.
- Ofis ve konut alanlarında tüm kat alanlarının satılabilir brüt alana dahil edileceği varsayılmıştır.

Ada/Parsel No	8623/8 ve 12
İmar Durumu	MİA
12 Parsel Alanı (m <sup>2</sup> )	2.128,74
8 Parsel Alanı (m <sup>2</sup> )	2.019,00



<b>Emsale Konu Toplam Parsel Alanı (m<sup>2</sup>)</b>	4.147,74
<b>Toplam İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>)</b>	19.985,22
<b>Konut Alanı (m<sup>2</sup>)</b>	6.661,74
<b>Ticaret Alanı (m<sup>2</sup>)</b>	13.323,48

#### İnşaat Maliyetleri

Fonksiyon	Brüt Alan (m <sup>2</sup> )	Birim İnşaat Maliyeti (USD/m <sup>2</sup> )	Maliyet (USD)
Konut Fonksiyonu	6.661,74	475	3.164.327
Ofis Fonksiyonu	13.323,48	450	5.995.566
Otopark	4.383,74	200	876.748
Sığınak Alan	999,26	200	199.852
<b>Toplam</b>	<b>25.368,22</b>		<b>10.236.493</b>

#### Altyapı Maliyeti

Kapalı Alan Toplam İnşaat Maliyeti (USD)	Oran	Maliyet (USD)
10.236.492,50	12%	1.228.379

#### Çevre Tanzimi ve Peyzaj Maliyetleri

Kapalı Alan Toplam İnşaat Maliyeti (USD)	Oran	Maliyet (USD)
10.236.492,50	1,2%	122.838

#### Toplam Maliyet (USD)

İnşaat Maliyeti	10.236.492,50
İksa Maliyeti	1.086.540,63
Altyapı Maliyeti	1.228.379,10
Çevre Tanzimi ve Peyzaj Maliyeti	122.837,91
<b>Toplam (USD)</b>	<b>12.674.250,14</b>

#### Proje Genel Giderleri

Toplam Maliyet (USD)	Oran	Maliyet (USD)
12.674.250,14	12%	1.520.910

#### Toplam Maliyet (USD)

İnşaat Maliyeti	10.236.493
İksa Maliyeti	1.086.541
Altyapı Maliyeti	1.228.379
Çevre Tanzimi ve Peyzaj Maliyeti	122.838
Proje Genel Giderleri	1.520.910
<b>Toplam (USD)</b>	<b>14.195.160</b>

#### Maliyetin Yıllara Dağılımı

Yıllar	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019	Toplam
Oran	0%	50%	50%	100%
Maliyet (USD)	0	7.097.580	7.097.580	14.195.160

#### Konut Fonksiyonu

<b>Birim Satış Değeri (USD)</b>	1.500,00
<b>Fiyat Artış Oranı İlk Yıl</b>	5,00%
<b>Fiyat Artış Oranı İkinci Yıl</b>	4,00%

**Fiyat Artış Oranı İkinci Yıl Sonrası** 2,50%

**Ofis Fonksiyonu**

**Birim Satış Değeri (USD)** 1.600,00

**Fiyat Artış Oranı İlk Yıl** 5,00%

**Fiyat Artış Oranı İkinci Yıl** 4,00%

**Fiyat Artış Oranı İkinci Yıl Sonrası** 2,50%

**Diğer Oranlar**

**Pazarlama Gideri Oranı** 3,0%

**Enflasyon Oranı** 2,5%

**Proje Nakit Akışı (USD)**

Yıllar	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
<b>Konut Fonksiyonu</b>						
Toplam Satılabilir Alan (m <sup>2</sup> )	6.661,74	6.661,74	6.661,74	6.661,74	6.661,74	6.661,74
Satış Oranı (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Satılan Alan (m <sup>2</sup> )	-	1.332,35	1.332,35	1.332,35	1.332,35	1.332,35
Birim Satış Değeri (USD/m <sup>2</sup> )		1.500,00	1.575,00	1.638,00	1.678,95	1.720,92
<b>Toplam Ofis Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>1.998.522</b>	<b>2.098.448</b>	<b>2.182.386</b>	<b>2.236.946</b>	<b>2.292.869</b>
<b>Ofis Fonksiyonu</b>						
Toplam Satılabilir Alan (m <sup>2</sup> )	13.323,48	13.323,48	13.323,48	13.323,48	13.323,48	
Satış Oranı (%)	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	
Satılan Alan (m <sup>2</sup> )	-	2.664,70	3.330,87	3.330,87	3.997,04	
Birim Satış Değeri (USD/m <sup>2</sup> )		1.600,00	1.680,00	1.747,20	1.790,88	
<b>Toplam Ticari Ünite Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>4.263.514</b>	<b>5.595.862</b>	<b>5.819.696</b>	<b>7.158.226</b>	
<b>Proje Toplam Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>6.262.036</b>	<b>7.694.310</b>	<b>8.002.082</b>	<b>9.395.172</b>	<b>2.292.869</b>
<b>İnşaat Maliyeti</b>	<b>0</b>	<b>7.097.580</b>	<b>7.097.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pazarlama Gideri</b>	<b>0</b>	<b>187.861</b>	<b>230.829</b>	<b>240.062</b>	<b>281.855</b>	<b>68.786</b>
<b>Net Nakit Akışları</b>	<b>0</b>	<b>-1.023.406</b>	<b>365.900</b>	<b>7.762.020</b>	<b>9.113.317</b>	<b>2.224.083</b>
<b>Arsa Sahibi Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>2.429.670</b>	<b>2.985.392</b>	<b>3.104.808</b>	<b>3.645.327</b>	<b>889.633</b>
<b>Müteahhit Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>-3.453.075</b>	<b>-2.619.492</b>	<b>4.657.212</b>	<b>5.467.990</b>	<b>1.334.450</b>

**Değerleme Tablosu**

Risksiz Getiri Oranı	6,39%	6,39%	6,39%
Risk Primi	3,61%	4,11%	4,61%
İndirgeme Oranı	10,00%	10,50%	11,00%
<b>Toplam Bugünkü Değer (USD)</b>	<b>12.805.739</b>	<b>12.585.445</b>	<b>12.369.901</b>
<b>Toplam Bugünkü Değer (TL)</b>	<b>45.117.179</b>	<b>44.341.040</b>	<b>43.581.635</b>
<b>Yaklaşık Toplam Bugünkü Değer (USD)</b>	<b>12.810.000</b>	<b>12.590.000</b>	<b>12.370.000</b>
<b>Yaklaşık Toplam Bugünkü Değer (TL)</b>	<b>45.120.000</b>	<b>44.340.000</b>	<b>43.580.000</b>

Arsa Değeri (USD)	9.928.560
Mistral GYO Hisse Oranı	0,667
Mistral GYO Hissesine Düşen Arsa Değeri (USD)	6.619.040
Mistral GYO Hissesine Düşen Arsa Değeri (TL)	23.277.839
Müteahhit Geliri (USD)	2.656.885
<b>Birim Arsa Değeri (USD/m<sup>2</sup>)</b>	<b>2.394</b>
Birim Arsa Değeri (TL/m <sup>2</sup> )	8.434
Birim Yaklaşık Arsa Değeri (TL/m <sup>2</sup> )	8.450

Proje Riski	0,250
Proje Riski Düşülmüş Toplam Arsa Değeri (TL)	7.446.420
<b>Birim Arsa Değeri (USD/m<sup>2</sup>)</b>	<b>1.795</b>
<b>Birim Arsa Değeri (TL/m<sup>2</sup>) (8623 Ada 12 Parsel)</b>	<b>6.314</b>
<b>Yaklaşık Birim Arsa Değeri (TL/m<sup>2</sup>)</b>	<b>6.300</b>
<b>Mistral GYO Hissesine Düşen Arsa Değeri (TL) (8623 Ada 8 Parsel)</b>	<b>8.479.800</b>
<b>Mistral GYO Hissesine Düşen Arsa Değeri (TL) (8623 Ada 12 Parsel)</b>	<b>8.940.708</b>
<b>Mistral GYO Hissesine Düşen Toplam Değeri (TL)</b>	<b>17.420.508</b>
<b>Mistral GYO Hissesine Düşen Toplam Yaklaşık Değeri (TL)</b>	<b>17.420.000</b>
<b>Mistral GYO Hissesine Düşen Toplam Yaklaşık Değeri (USD)</b>	<b>4.945.000</b>

#### Hasılat Paylaşımı veya Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde Emsal Pay Oranları

Bu değerlendirme çalışmasında hasılat paylaşımı veya kat karşılığı yöntemleri kullanılmamıştır.

#### 7.4 En Verimli ve En İyi Kullanım Analizi

Bir mülkün fiziki olarak uygun olan, yasalarca izin verilen, finansal olarak gerçekleştirilebilir ve değerlemesi yapılan mülkün en yüksek getiriyi sağlayan kullanımı, en verimli ve en iyi kullanımudur.

Yapılan pazar araştırmaları ve değerlendirmeler doğrultusunda, değerlendirme konusu taşınmazın en verimli ve en iyi kullanımı uygulama imar planındaki lejandı ve mevcut kullanımı ile uyumlu olarak "MİA (Merkezi İş Alanı)" amaçlı kullanımudur.

#### 7.5 Üzerinde Proje Geliştirilen Arsaların Boş Arazi ve Proje Değeri

Bu değerlendirme raporu, bir projenin değerlendirme çalışması için hazırlanmamıştır.

#### 7.6 Müşterek veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi

Bu değerlendirme çalışmasında, değerlemeye konu arsalar bazında değerlerinin tespiti yapılmıştır. Taşınmazlardan 8623 ada 8 no.lu parselin mülkiyeti Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi / 6.667/10.000 Mehmet Doğan Atay (1/20 Hisse), Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi (2.833/10.000 Hisse) ve 8623 ada 12 no.lu parselin mülkiyeti Mehmet Doğan Atay (1/30 Hisse), Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (2/3 Hisse) ve Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim Şirketi (3/10 Hisse)'ne aittir.

**7.7 KDV Konusu**

01.01.2013 tarihli, 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 24.12.2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu kararname eki karar ile 08.09.2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre;


KDV ORANI		
İşyeri Teslimlerinde;	18%	
Net Alanı 150 m <sup>2</sup> ve Üzeri Konutlarda;	8%	
Net Alanı 150 m <sup>2</sup> ye Kadar Konutlarda*;		
31.12.2012 Tarihine Kadar Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda;	1%	
01.01.2013 Tarihinden İtibaren Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda - Yapı Ruhsatının Alındığı Tarihte, Emlak Vergisi Yönünden, Arsa Birim m <sup>2</sup> Rayiç Değeri;	499 TL' ye kadar ise	1%
	500 - 999 TL arasında ise	8%
	1.000 TL ve üzeri	8%

\* Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki illerde ve lüks veya birinci sınıf olarak inşaatlarda geçerlidir. Diğer illerde ve 2. ve 3. sınıf basit inşaatlarda, konutun net alanı 150 m<sup>2</sup>' nin altında ise KDV oranı %1' dir.

Bu karar kapsamında değerlendirme konusu taşınmaz için % 18 KDV uygulaması yapılmıştır.

## **BÖLÜM 8**

**GAYRİMENKUL YATIRIM  
ORTAKLIĞI PORTFÖYÜ  
AÇISINDAN DEĞERLENDİRME**





## Bölüm 8

### Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Portföyü Açısından Değerlendirme

#### 8.1 Değerlemesi Yapılan Gayrimenkullerin, Gayrimenkul Projesinin veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş

- **Değerleme Konusu Gayrimenkullerin Tapu Kayıtlarında Devrine İlişkin Bir Sınırlandırma Olup Olmaması Durumuna Göre Değerlendirme**

Değerleme konusu arsaların tapu kayıtlarında, devredilebilmelerine ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

- **Gayrimenkullerin veya Projenin, İmar Bilgileri, Alınması Gereken İzinler ile Mimari Proje ve İnşaata Başlanması için Yasal Gerekliliği Olan Belgelerin Tam ve Doğru Olarak Mevcut Olup Olmaması Doğrultusunda Değerlendirme**


Değerleme konusu taşınmazların üzerinde herhangi bir yapı ve alınmış olan herhangi bir ruhsat bulunmamaktadır. Konu taşınmazlar tapuda "Arsa" niteliğinde olup değerlendirme konusu taşınmazlardan 8623 ada 8 no.lu parselin ~249 m<sup>2</sup>'lik yola terkini gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca değerlendirme konusu taşınmazlardan 8623 ada 12 no.lu parsel mevcut durumu ile ilgili yasal sürecini tamamlamıştır.

#### **Sonuç Görüş**

Bu açıklamalar doğrultusunda, değerlendirme konusu taşınmazların ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerince Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyüne "Arsa" olarak alınmasında herhangi bir engelin bulunmadığı düşünülmektedir.

## **BÖLÜM 9**

### **ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇ**



## Bölüm 9

### Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Sonuç

#### 9.1 Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi

Değerleme uzmanının raporda belirttiği tüm analiz, çalışma ve hususlara katılıyorum.

#### 9.2 Asgari Bilgilerden Raporda yer Verilmeyenlerin Niçin Yer Almadıklarının Gerekçeleri

Asgari bilgilerden raporda yer verilmeyen madde bulunmamaktadır.

#### 9.3 Farklı Değerleme Metodlarının ve Analizi Sonuçlarının Uyumlaştırılması ve Bu Amaçla İzlenen Yöntemin ve Nedenlerin Açıklaması

Söz konusu değerlendirme çalışmasında pazar yaklaşımı ve gelir yaklaşımı yöntemi olan indirgenmiş nakit akışı yöntemi kullanılarak değer tespiti yapılmıştır.

Yaklaşım	TL	USD
Pazar Yaklaşımı	16.605.000	4.715.000
Gelir Yaklaşımı	17.420.000	4.945.000

Pazarda yapılan incelemelerde konu taşınmazlarla benzer nitelikteki gayrimenkullerin gelir getiren bir mülk olarak değerlendirmekten ziyade pazar yaklaşımına göre değerlendirildiği gözlemlenmiştir.

Bu doğrultuda rapor sonuç değeri olarak, pazar yaklaşımıyla hesaplanan pazar değeri takdir edilmiştir.

#### 9.4 Nihai Değer Takdiri

#### TAŞINMAZLARIN MİSTRAL GYO A.Ş.'YE AİT HİSSELERİNİN TOPLAM PAZAR DEĞERİ

Değer Tarihi	30.06.2017	
Rapor Tarihi	07.07.2017	
Pazar Değeri (KDV Hariç)	16.605.000 TL	Onaltımilyonaltıyüzbeşbin-TL
Pazar Değeri (KDV Dahil)	19.593.900 TL	Ondokuzmilyonbeşyüzdoksanüçbindokuzyüz-TL

Değerlemeye Yardım Eden  
Serkan POLAT


Ecem BAŞTÜRK GÜR  
Değerleme Uzmanı  
Lisans No: 406412

Bilge BELLER ÖZÇAM  
Sorumlu Değerleme Uzmanı  
Lisans No: 400512

Bu sayfa, bu değerlendirme raporunun ayrılmaz bir parçasıdır, rapor içerisindeki detay bilgiler ile birlikte bir bütündür bağımsız kullanılamaz.

# BÖLÜM 10

EKLER



## Bölüm 10

### Ekler

- 1 Sektör Raporu
- 2 Tapu Belgeleri
- 3 Onaylı Takyidat Belgeleri
- 4 Onaylı İmar Durumu
- 5 Fotoğraflar
- 6 Özgeçmişler
- 7 SPK Lisansları
- 8 Müşteri Tarafından Temin Edilen Ön Proje Raporu



## Ek 1: Sektör Raporu

### Konut Sektörü

#### Konut Sektörü Açısından İzmir

#### Konut ve Residence Sektörü

##### ➤ İzmir Konut Sektörü


Son yıllarda İstanbul'da olduğu gibi İzmir'de de Rezidansların alışveriş merkezi ve ofisle birlikte servis edildiği projelerin hız kazandığı görülmektedir. Rezidans'larda ortalama olarak toplam alanın %5 ile %10 arasında değişen kısmı penthouse tabir edilen geniş dairelerden, geriye kalan alan ise daha çok 1 oda 1 salon yada 2 oda, 1 salon ve toplam alanı 80-100 m<sup>2</sup> yi geçmeyen dairelerden oluşmaktadır.

İzmir geneline bakıldığında geliştirilen Rezidans projelerinin başarılı olduğu, yapılan Rezidansların kent merkezinde toplandığı görülmüştür. İzmir merkezinin, yaşanan göçler sonucunda sıkıştığı, yolların ve otoparkların kent merkezi için yetersiz kaldığı açıktır. İzmir Limanının özelleştirilmesi, buna bağlı olarak gelişen turizm potansiyeli ve ticaretteki hareketlilik; çeşitli alanlarda çalışan metropolitan İzmirli'lerin şehir merkezinde, işyerlerine, bankalara, ticari ve sosyal alanlara yakın konumlanmış nitelikli lüks konutlara olan ihtiyacını arttırmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için son beş yılda İzmir'de Rezidans projeleri hız kazanmıştır.

#### Boşluk Oranı

Projenin bulunduğu bölgede yer alan projelerde ortalama %15-20 seviyelerinde boşluk görülmektedir. Bölgede alternatif projelerin bulunması, konut fiyatlarının İzmir ortalamasının üzerinde olması gibi etkenler boşluk oranının bu seviyelere gelmesinde önemli bir etkindir.

#### 2015-2016 Yılları arası Konak-Çınarlı Satılık Konut Ortalama Birim m<sup>2</sup> Fiyat Analizi



Kaynak:hürriyetemlak.com

Konak bölgesinde son 1 yıl içindeki 2. el konut satışlarına bakıldığında genel olarak yükselen bir ivme olması yanında ay bazında düşüş kırılmalarının olduğu dikkat çekmektedir. Bölgede 2. el konut satışlarının yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi son dönemde 2.250 TL/m<sup>2</sup> seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2. El satışların yüksek oranda eski konutlar arasında gerçekleştiği bölgede yapılan araştırmalar neticesinde yeni konutların daha yüksek bedellerle gerçekleşebileceği öğrenilmiştir.

#### Bölge Analizi

Analiz Tablosu	Kasım 2016 TL	% Yıllık Değişim	Kasım 2016 TL	% Yıllık Değişim	Kasım 2016
Çınarlı	-	-	-	-	-
İzmir	2 212 TL	% 17 *	12 TL	%5 *	16 Yıl

Kaynak:hürriyetemlak.com

### Alsancak - Konak Bölgesindeki Konut Yatırımları

Alsancak-Konak Bölgesinde mevcut doku, nitelikli konut yapılabilecek arsa stoğunun kısıtlı olması ve Yeni Kent Merkezi ile ilgili planların onaylanması ile yeni yatırımların adresi, Konak ve Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yeni Kent Merkezi olmuştur.

Proje alanı ve yakın çevresinde bulunan başlıca rezidans projeleri aşağıda sıralanmıştır.

#### Aksoy Rezidans

Erdil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan Aksoy Rezidans 6 yıllık inşaat süresinin sonunda 2009 yılında tamamlanmıştır. Taşınmazın 12.000 m<sup>2</sup> alanı 4 katlı alışveriş merkezi olarak, 2 katı otopark olarak ve 13 katı rezidans olarak kullanılmaktadır. Yapı içerisinde büyüklükleri 76 m<sup>2</sup> ile 270 m<sup>2</sup> arasında değişen 66 adet daire bulunmaktadır. Ancak zamanla Alsancak bölgesinde, ofise olan ihtiyacın artması ile beraber, Aksoy Rezidans içerisinde bulunan rezidansların bir bölümü yapılan tadilatlar ile ofis hacimlerine dönüştürülmüştür. Aksoy Rezidans içerisinde 3 tip daire bulunmaktadır. 1+1 konut tipinde inşaa edilen daireler 76-78 m<sup>2</sup> aralığında, 2+1 konut tipinde inşaa edilen daireler 90-140 m<sup>2</sup> aralığında, 3+1 konut tipinde inşaa edilen daireler 90-140 m<sup>2</sup> aralığında, 160-240-270 m<sup>2</sup> aralığında inşaa edilmiştir. 76-78-90 m<sup>2</sup>'lik dairelerde balkon bulunmamakta, 76-78 m<sup>2</sup>'lik daireler tek cepheli, 90 m<sup>2</sup>'lik daireler çift cephelidir. 140 m<sup>2</sup>'lik, 160 m<sup>2</sup>'lik, 240 m<sup>2</sup>'lik daireler, çift cepheli ve balkonlu olup 270 m<sup>2</sup>'lik daire teras alanına sahiptir. Daireler kısmi cam açılabilir nitelikte olup ankastreli teslim edilmektedir. Dairelerin ikinci el satış bedellerinin ise ortalama 5.000 TL/m<sup>2</sup> ile 9.000 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.

#### Port Residence

Emre Karcioğlu tarafından tasarlanan ve 3.500 m<sup>2</sup> arsa üzerinde inşaa edilen Port Residence 2011 yılının haziran ayında tamamlanmıştır. 2.kat ile 23.katlar arası Rezidans (konut) olarak planlanmıştır. 2. kattaki dubleks evler, 4 adet (D tipi 3+1 ) 235,38 m<sup>2</sup>, 14 adet (E tipi 1+1 ) 90 m<sup>2</sup>'dir. 3.ve 8. katlar arasındaki 6 katta, her katta 4 daire olmak üzere toplam 24 daire mevcut olup 12 adedi (C tipi 2+1) 110 m<sup>2</sup>, 12 adedi(B tipi 3+1 ) 164 m<sup>2</sup> 'dir. 9.ve 23.katlar arasındaki 15 katta, her katta 2 daire olmak üzere toplam 30 daire (4+1) 275 m<sup>2</sup> mevcuttur. Toplam daire sayısı 72 'dir. Binada yer alan D ve E tipi daireler dublektir. Tüm dairelerde balkon alanları bulunmakta olup sadece E tipi daire tek cephelidir. Tüm dairelerde camlar açılabilen olup üst katlarda bazı dairelerin camları kısmen açılmaktadır. Daireler ankastreli olarak teslim edilmektedir. Dairelerin satışı brüt m<sup>2</sup> üzerinden yapılmaktadır. Katta yer alan, merdiven, asansör holleri, tesisat alanları v.b. brüt alana dahil olup; sosyal tesisler, ortak alan ve otopark alanlarından katılım yoktur. Dairelerin satışlarının %80 oranında inşaat tamamlandığında geri kalan kısmı ise ilerleyen yıllarda satılmıştır. Port Residence içerisinde ikinci el satış fiyatları şu şekildedir;

- A tipi(4+1) konutların satışları ortalama 9.000 TL/m<sup>2</sup> ile 10.000 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.
- B tipi(3+1) konutların satışları ortalama 7.000 TL/m<sup>2</sup> ile 7.500 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.
- C tipi(2+1) konutların satışları ortalama 7.750 TL/m<sup>2</sup> ile 8.200 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.
- D tipi(3+1) konutların satışları ortalama 7.750 TL/m<sup>2</sup> seviyelerinde olduğu bilinmektedir.
- E tipi(1+1) konutların satışları ortalama 5.000 TL/m<sup>2</sup> ile 7.250 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.

#### Punta Residence

Mimarı tasarımını Çizgisel Mimarlık- Turgay Bakır 'a ait Birlik İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından hayata geçirilen Punta residence 2005 yılında tamamlanmıştır. 21 katta toplam 30.000 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip olan Punta Rezidans' de, 450 araçlık otopark ve 2 kat çarşı bulunmaktadır. 13 katta toplam 50 adet daire bulunmakta olup dairelerden 20 tanesi ofis, 30 tanesi Rezidans kullanımlıdır. Zemin+1.kat alışveriş merkezi, 6 kat otopark, diğer katlar ise konut olmak üzere toplam 21 kattan oluşmaktadır. Toplamda 6.000 m<sup>2</sup> sosyal tesis alanına sahiptir. Proje içerisinde 10 adet brüt 140 m<sup>2</sup> 2+1 ve 20 adet brüt 260 m<sup>2</sup> 4+1(Çamaşır odası dahil) olmak üzere 2 ayrı tipte 30 adet daire bulunmaktadır. Dairelerin satışı brüt m<sup>2</sup> üzerinden yapılmaktadır. Merdiven, asansör holleri, tesisat alanları v.b. brüt alana dahil olup; sosyal tesisler ve otoparklardan katılım yoktur. İkinci el satış bedellerinin 2+1 daireler için yaklaşık ortalama 7.850 TL/m<sup>2</sup> , 4+1 daireler için yaklaşık ortalama 7.700 TL/m<sup>2</sup> seviyelerinde olduğu bilinmektedir.

### **Kordon Kule**

Proje sahibi Megapol A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve tasarımını Ar Mimarlık Müh. Dek. Ltd.Şti.'nin üstlendiği proje 550 m<sup>2</sup> arsa üzerinde inşaa edilerek 2010 yılının Nisan ayında tamamlanmıştır. Mimari projesine göre 8., 9., 12., 13., 14. katlarında 190 m<sup>2</sup>'lik 2 adet daire diğer katlarında ise 380 m<sup>2</sup>'lik birer adet daire olmak üzere toplamda 17 adet Rezidans olarak tasarlanmıştır. Mevcut durumda isteğe bağlı olarak kattaki Rezidanslerde birleşme yapılmıştır. Dairlerde, Asma tavan, granit, mermer ve lamine parke zemin kaplaması, yüksek ses izolasyonu, özel tasarım banyo ve vitrifiye, yangın ve hırsız alarm sistemi mevcut olup daireler ankastresiz teslim edilmiştir.

9.500 m<sup>2</sup> toplam kapalı inşaat alanına, 70 araçlık otoparka sahip 19 katlı yapıdır. Yeni deprem yönetmeliğine uygun, fore kazıklarla sağlamlaştırılmış zemin üzerine, yüksek kaliteli hazır beton ve nervürlü demir kullanılarak modern çelik kalıp istemiyle inşa edilmiştir. Giydirme cephe, alüminyum motorlu panjur sistemi, fotoselli kapılar, merkezi sistem klima ve havalandırma, yerden ısıtma ve sıcak su, merkezi anten sistemi, kablo TV, uydu yayını, jeneratör, sığınak, çöp toplama sistemi, video intercom ve kamera ile 24 saat güvenlik, kimlik kontrolü ID elektronik kart geçişli otomatik giriş sistemi bulunmaktadır. Taşınmazın zemin katında mağazalar, 7. normal kata kadar otopark, 8. ve 19. normal katlar arasında ise konutlar yer almakta olup konutlara ait 24 araçlık otopark alanı bulunmaktadır. ikinci el satış bedellerinin ise ortalama 6.500 TL/m<sup>2</sup> ile 6.600 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.

### **Gürel Tower**

Mimar Aybars Kendir tarafından tasarlanan ve 27.000 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip proje 2007 yılının Mart ayında yüklenici Ege Yapı İnşaat Tic. San. A.Ş. tarafından tamamlanmıştır. 34 adet 1+1, 51 adet 2+1 ve 17 adet 3+1 olmak üzere toplamda 102 adet ve 6 tip daire yer almaktadır. Daireler yaklaşık brüt 70-300 m<sup>2</sup> arasında değişen kullanım alanlarına sahiptir. Her dairede Franke marka full ankastre ürünler ve LG marka klimalar bulunmaktadır. Daire satışlarında mobilya dışında ankastre, fırın ve beyaz eşya sağlanmaktadır. Taşınmazlarda balkon bulunmamakta olup camlar kısmi ve belli açıda açılmaktadır. 25 katta toplam 27.000 m<sup>2</sup>'lik inşaat alanına sahip olan Gürel Tower Rezidans' da, 300 araçlık otopark bulunmaktadır. 17 katta toplam 102 adet daire bulunmakta olup bunların tamamı Rezidans kullanımlıdır. Otopark 5 kat 1800 m<sup>2</sup>, otopark katının üstünde yükselen teras kat ve restaurant 6. katta, alışveriş merkezi zemin katta, bodrum katı spor aktivitelerinin ve tesisat kısmının olduğu bölümdür. Her katta yer alan 180 m<sup>2</sup>'lik fuaye ile toplu halde yapılacak toplantılara olanak sağlamaktadır. Dairelerin satışı brüt m<sup>2</sup> üzerinden yapılmaktadır. Merdiven, asansör holleri, tesisat alanları v.b. brüt alana dahil olup sosyal tesisler ve otoparklardan katılım yoktur. ikinci el satış bedellerinin ise ortalama 5.700 TL/m<sup>2</sup> ile 7.000 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.

### **Folkart Towers**

Mimar Mehmet Yağcıoğlu tarafından tasarlanan ve 27.000 m<sup>2</sup> yüz ölçümüne sahip arsa üzerinde yer alan proje 2 kule olarak tasarlanmış olup A Kule Şubat, 2014 – B Kule ise Ağustos 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Projede 131 adet 1+1, 64 adet 2+1 ve 18 adet 3+1 daire olmak üzere toplamda 213 adet daire bulunmaktadır. 1+1 daireler 75-108 m<sup>2</sup> , 2+1 daireler 114-123 m<sup>2</sup> , 3+1 daireler 193-202 m<sup>2</sup> arasında değişmektedir. Söz konusu proje 40 katlı 2 kule olarak, 200 m. yüksekliğinde inşaa edilmiştir. Folkart Towers'ın ilk 8 katında otopark, çarşı ve spa alanı, 8. kat ile 18. kat arasında Rezidans, 19 ve 40. katlar arasında ise ofisler yer almakta olup toplam 658 adet ofis ve rezidans bulunmaktadır. Folkart Towers'da 1+1

ve 2+1 daireler tek cephelidir. Tüm dairelerde pencere açılımı yapılabilmektedir. Daireler ankastreli teslim edilmektedir. Mobilya, buzdolabı ve çamaşır makinesi dışında tüm donanımlar (Ankastre fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi vs.) dairelerin içerisinde sağlanmaktadır. Her katta 9 adet ve 11 adet olmak üzere 2 farklı kat dağılımı bulunmaktadır. Birinci Kule'de 8.-18. kat arası, ikinci Kule'de 7.-18. katlar arası konut bulunmaktadır. 1+1 dairelerden 70-75 m<sup>2</sup> arası olanlar, bulvar cepheli 85-118 m<sup>2</sup> arası daireler ise deniz cephelidir. 2+1 ve 3+1 dairelerin tamamı deniz cephelidir. Satışlar sırasında müşteri talebi doğrultusunda tipler birleştirilip, 5+1 (3+1 ve 2+1), 4+1 (3+1 ve 1+1), konumuna göre 3+1 (1+1, 1+1 ve 1+1) olarak farklı tipler oluşturulmuştur. Bu sebeple son durumda hangi tipten ne kadar oluştuğu proje başlangıcı ve güncel bilgilerle uygulamada paralel gitmemiştir. Dairelerin satışı brüt m<sup>2</sup> üzerinden yapılmaktadır. Merdiven, asansör holleri, tesisat alanları v.b. brüt alana dahil olup; sosyal tesisler ve otoparklardan katılım yoktur. 2016 yılı ortası itibari ile iki kule genelinde satışların %90'ı tamamlanmıştır. Dairelerin satışı brüt m<sup>2</sup> üzerinden yapılmaktadır. Merdiven, asansör holleri, tesisat alanları v.b. brüt alana dahil olup; sosyal tesisler ve otoparklardan katılım yoktur. Proje içerisinde 4 adet konut kalmış olup ortalama satış bedellerinin 7.000-8.000 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.

### **Ege Perla (İş GYO)**

İş GYO tarafından 2015 yılı sonlarında inşaa süreci tamamlanan proje; 18.000 m<sup>2</sup> arsa üzerinde, 38 katlı ve 21 katlı, 2 kule olarak, yaklaşık 120 m yüksekliğinde inşaa edilmiştir. Egeperla'nın 38 katlı kulesinde yer alan katlarda Rezidans, 21 katlı kulesinde yer alan katlarda homeofis tarzında ofisler yer alacak olup toplam 84 adet ofis ve 109 adet rezidans bulunmaktadır. 6 adet brüt 83 m<sup>2</sup> 1+1, 30 adet brüt 162 m<sup>2</sup> 2+1 Plus, 33 adet brüt 191 m<sup>2</sup> 3+1 (A), 32 adet brüt 193 m<sup>2</sup> 3+1(B), 5 adet brüt 251 m<sup>2</sup> 4+1 EX ve 5 adet brüt 274 m<sup>2</sup> 5+1 EX olmak üzere toplamda 111 adet daire bulunmaktadır. Taşınmazda 1+1 ve 2+1 daireler tek cephelidir. Tüm dairelerde pencere açılımı yapılabilmektedir. Daireler ankastreli teslim edilmektedir. Dairelerin tamamı deniz cephelidir. Proje A ve B blok olmak üzere iki bloktan oluşmaktadır. A blok içerisinde 111 adet konut ünitesi bulunmakta olup B blok içerisinde 65 ünite yer almaktadır. Bunlardan 40 tanesi ofis olup 15 tanesi home ofis amaçlıdır. Dairelerin satışı brüt m<sup>2</sup> üzerinden yapılmaktadır. Merdiven, asansör holleri, otopark, tesisat alanları v.b. brüt alana dahil olup ortak alanların satışa dahil edildiği bilgisi alınmıştır. Satışa hazır olan daireler içerisinde ankastre fırın, davlumbaz, dolaplar yer almakta olup çamaşır makinesi ve buzdolabı satışa dahil olmamaktadır. Ortalama satış bedellerinin ise 8.600 TL/m<sup>2</sup> - 9.450- TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir. Projede tamamlanan satışların yaklaşık %70 seviyelerine geldiği bilgisi alınmıştır.

### **Mahall Bomonti**

Yükleniciliğini Türkerler Holding 'in üstlendiği ve teslimlerin 2019 yılının Haziran ayında yapılması planlanan Mahall Bomonti İzmir projesinde, tarihi binalar restore edilerek ticari faaliyete aktif katılımı sağlanacaktır. Tarihi şaraphane binası müze/café konseptinde, tarihi köşk ise sanatevi olarak işlevlendirilecek. İzmir Konak'ta Eski Bomonti Bira Fabrikası arazisi üzerinde inşa edilen Mahall Bomonti İzmir projesi, ~45.000 metrekare alan üzerinde, 58 katlı ana blok, dokuzu tarihi olmak üzere toplam 12 blok halinde yükseliyor. Mahall Bomonti projesi 415 adet konut, 572 adet ofis ve 85 adet ticari ünitelerden meydana geliyor. Projede 61 adet brüt 41 ile 78 m<sup>2</sup> arasında değişen kapalı alana sahip 1+0, 300 adet brüt 87 ile 177 m<sup>2</sup> arasında değişen kapalı alana sahip 1+1 Loft, 30 adet brüt 153 ile 238 m<sup>2</sup> arasında

değişen kapalı alana sahip 2+1 Loft, 20 adet brüt 196 ile 304 m<sup>2</sup> arasında değişen kapalı alana sahip 3+1 Loft, 2 adet brüt 153 ile 238 m<sup>2</sup> arasında değişen kapalı alana sahip 2+1 Loft, 2'şer adet 310 ile 321 m<sup>2</sup> arasında değişen kapalı alana sahip 4+1 ve 5+1 tip konu bulunmaktadır. Dairelerin satışı brüt m<sup>2</sup> üzerinden yapılmaktadır. Merdiven, ve otopark, asansör holleri, tesisat alanları v.b. brüt alana dahil olup; sosyal tesislerden katılım yoktur. Yaklaşık 1 ay içerisinde satışların % 25 'i tamamlanmıştır. Satışların ortalama metrekare birim fiyatları 6.500 TL/m<sup>2</sup> - 7.250 - TL/m<sup>2</sup> aralığında değişmektedir.

### **Proje Alanı Yakın Çevresi Rezidans Projeleri**





*\*Proje alanı çevresinde yer alan rezidans projelerinin konumları yukarıdaki karkide yaklaşık olarak gösterilmiştir.*

## Ofis Sektörü

### Ofis Sektörü Açısından İzmir


İzmir, İstanbul ve Ankara'dan sonra Türkiye'nin üçüncü gelişmiş ofis pazarı olarak öne çıkmaktadır. Yeni ofis projeleri ile birlikte İzmir ofis pazarında A sınıfı ofis arzında oluşan artışa karşın, halen iş hanı ve ağırlıklı olarak konuttan dönüştürülmüş olan düşük kaliteli ofis stoku varlığını sürdürmektedir. Türkiye'nin en önemli ticaret ve limanlar kentlerinden biri olarak İzmir'de ofis pazarında ana kullanıcı/kiralayıcı olarak lojistik ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren şirketler öne çıkmaktadır. Bununla birlikte İzmir ofis pazarında kullanıcılar bölgede yer alan çekim merkezlerine göre farklılık göstermektedir.

İzmir'de modern ofis gelişiminin ilk örnekleri 2001 yılından itibaren görülmeye başlanmıştır. Bu yıldan itibaren İzmir ofis piyasasının ilk A tipi ofis örnekleri oluşmaya başlamıştır. 2008 yılına kadar oldukça sınırlı gelişen İzmir A sınıfı ofis pazarı özellikle Bayraklı ve Alsancak Bölgesi'nde modern ofis projelerinin gelişimi ile hareketlenmeye başlamıştır. İzmir'de ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı Konak ilçesine bağlı Basmane-Cankaya Bölgeleri İzmir'in Merkezi İş Alanı olarak adlandırılmaktadır. Bu bölgede yer alan ofis arzı ağırlıklı olarak B ve C tipi olarak tanımlanabilecek han ve eski iş merkezi stoklarından oluşmaktadır. Ayrıca bölgede proje gelişimine uygun arsa arzı kısıtlı durumdadır. Bu bölgede yer alan ofis kullanıcılarının ağırlıklı olarak ticaret, denetim-danışmanlık, ilaç-kimya ve diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar olduğu gözlemlenmektedir.

Son yıllarda, liman çevresinde ve Salhane-Turan hattında modern ofis binaları yer almaya başlamış olmakla birlikte sunulan toplam ofis arzı henüz talebi karşılayacak düzeyde değildir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2011 yılının Mart ayında onayladığı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı çerçevesinde, İzmir'in "Yeni Kent Merkezi", Alsancak-Salhane-Turan Aksı olarak belirlenmiştir. Kentsel dönüşüm programı çerçevesinde, eski fabrika alanlarının karma kullanımlı ofis-rezidans-alışveriş merkezi projelerine dönüştürülmesi nitelikli ofis arzı yaratma anlamında bu bölgeleri cazip kılmaktadır.

### İzmir Ofis Bölgeleri Krokisi





\*Ofis alanlarının yoğunlaştığı bölgeler yukarıki üzerinde yaklaşık olarak gösterilmiştir.

Izmir geneline bakıldığında ofis alanlarının belirli bölgelerde toplanmış olduğu görülmektedir. Ofis alanlarının yoğunlaştığı 2 bölge bulunmaktadır. Ofis alanları genellikle, Konak ilçesi içerisinde, Alsancak-Çankaya-Pasaport-Basmane bölgelerinde ve Yeni Kent Merkezi olarak adlandırılan, bir bölümü Konak ilçesi, bir bölümü Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan bölgede konumlanmaktadır.

### **Alsancak- Konak Bölgesi**

#### **Ofis Stoğu**

Alsancak- Konak bölgesinde yoğun olarak işhanları ve iş merkezleri, az miktarda plaza ve apartman dairesinden ofise dönüştürülmüş hacimler bulunmaktadır. Söz konusu bölgede bulunan açık ve kapalı otopark alanları ihtiyacı karşılamamakla beraber, bölgenin trafik sorunu da bulunmaktadır. Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde bulunan Heris Tower, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde konumlu Hilton Center, Alsancak'ın limana yakın bölgesinde konumlu olan Aksoy Rezidans ve Punta Rezidans, bölgedeki nitelikli ofis stoğunu oluşturmaktadır.

Bölgede ofis stoğu ihtiyacı bulunması nedeniyle bazı meskenler ofise kullanımına çevrilerek kullanılmaktadır. Bu durumun özellikle Vasıf Çınar Bulvarı ile çevresinde ve Cumhuriyet Bulvarı çevresinde sıklıkla görülmektedir.

#### **Boşluk Oranı**

Alsancak-Konak bölgesinde, boş arsa stoğu bulunmadığı için talep edilen ofis stokları mesken olarak kullanılmakta olan binalardan karşılanmaktadır. Alsancak bölgesinin, İzmir'in merkezinde olması ve bölgede bulunan ofislerin talep görmesi sebebi ile iş merkezleri ile beraber Heris Tower, Aksoy Rezidans, Punta Rezidans ve Hilton Center içindeki ofislerin boşluk oranları oldukça düşük seviyededir.

#### **Kira Değerleri**

Alsancak-Konak bölgesinde bulunan A ve B sınıfı ofislerin kira bedelleri incelendiğinde, B sınıfı ofislerin ortalama kira bedellerinin, büyüklük, cephe durumu, bulunulan kata göre 15 TL/m<sup>2</sup> ile 20 TL/m<sup>2</sup> arasında, A sınıfı ofislerin kira bedellerinin ise 20 TL/m<sup>2</sup> ile 40 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.

#### **Alsancak - Konak Bölgesindeki Ofis Yatırımları**

Alsancak-Konak Bölgesinde mevcut doku, nitelikli ofis yapılabilecek arsa stoğunun kısıtlı olması ve Yeni Kent Merkezi ile ilgili planların onaylanması ile yeni yatırımların adresi, Konak ve Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yeni Kent Merkezi olmuştur.

### **Heris Tower**

Megapol Grup tarafından 1998 yılında inşaatına başlanmış olan Heris Tower, 2001 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ofis kulesi olarak tasarlanmış olan Heris Tower, Alsancak bölgesinde bulunan sayılı nitelikli ofislerdendir. Toplam 19.000 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip olan Heris Tower içerisindeki 450 araç kapasiteli otoparkı bulunmaktadır. 25 katlı olarak inşaa edilmiş Heris Tower içerisinde 225 m<sup>2</sup> ile 450 m<sup>2</sup> arasında değişen ofis hacimleri bulunmaktadır. Ortalama kira bedellerinin aylık 30 TL/m<sup>2</sup> ile 40 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği, ikinci el satış bedellerinin ise ortalama 5.000 TL/ m<sup>2</sup> ile 6.500 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.

### **Aksoy Rezidans**

Erdil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan Aksoy Rezidans 6 yıllık inşaat süresinin sonunda 2009 yılında tamamlanmıştır. Taşınmazın 12.000 m<sup>2</sup> alanı 4 katlı alışveriş merkezi olarak, 2 katı otopark olarak ve 13 katı rezidans olarak kullanılmakta olup içerisinde büyüklükleri 76 m<sup>2</sup> ile 270 m<sup>2</sup> arasında değişen 66 adet daire bulunmaktadır. Ancak zamanla Alsancak bölgesinde, ofise olan ihtiyacın artması ile beraber, Aksoy Rezidans içerisinde bulunan rezidansların bir bölümü yapılan tadilatlar ile ofis hacimlerine dönüştürülmüştür. Aksoy Rezidans içindeki ofis hacimlerinin aylık kira bedellerinin ortalama 25 TL/m<sup>2</sup> ile 30 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği, ikinci el satış bedellerinin ise ortalama 5.000 TL/m<sup>2</sup> ile 9.000 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.

### **Punta Rezidans**

Yüklenici Birlik İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından 2005 yılında tamamlanıp hizmet vermeye başlayan Punta Rezidans 21 katta toplam 30.000 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahiptir. Punta Rezidans'ta 450 araçlık otopark ve 2 kat çarşı bulunmaktadır. 13 katta toplam 50 adet daire bulunmakta olup dairelerden 20 tanesi ofis, 30 tanesi Rezidans kullanımlıdır. Zemin+1.kat alışveriş merkezi, 6 kat otopark, diğer katlar ise konut olmak üzere toplam 21 kattan oluşmaktadır. Taşınmazın içerisindeki bağımsız bölümlerin bazıları Alsancak bölgesinde, ofise olan ihtiyacın artması ile beraber yapılan tadilatlar ile ofis hacimlerine dönüştürülmüştür. Punta Rezidans içindeki ofis hacimlerinin aylık kira bedellerinin ortalama 25 TL/m<sup>2</sup> ile 30 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği, ikinci el satış bedellerinin ise ortalama 7.000 TL/m<sup>2</sup> ile 8.000 TL/m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.

### **Hilton Center**

1992 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete açılan Hilton 2 bloktan oluşmaktadır. A blok içerisinde, İzmir Hilton Oteli ve ofis hacimleri B Bloкта dükkan hacimleri bulunmaktadır. Bina içerisindeki ofis hacimlerinin aylık ortalama kira bedelleri ortalama 25 TL/m<sup>2</sup>, satış bedelleri ise ortalama 4.000 TL/m<sup>2</sup> ile 5.000 TL/m<sup>2</sup> arasında değişmekte olduğu bilinmektedir.

### **Gürel Tower**

Yükleniciliğini Ege Yapı İnşaat Tic. San. A.Ş.'nin üstlendiği Gürel Tower Residence 2007 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete açılmış ve toplamda 102 daireden oluşan 23 katlı bir yapıdır. 25 katta toplam 27.000 m<sup>2</sup>'lik inşaat alanına sahip olan Gürel Tower Rezidans' da, 300 araçlık otopark bulunmaktadır. Bina içerisinde mesken hacimlerinin ofis hacimlerine dönüştürüldüğü aylık ortalama kira bedellerinin 25 TL/m<sup>2</sup> ile 40 TL/m<sup>2</sup>, satış bedelleri ise ortalama 5.000 TL/m<sup>2</sup> ile 6.000 TL/m<sup>2</sup> arasında değişmekte olduğu bilinmektedir.

### **Yeni Kent Merkezi Bölgesi (Bayraklı ve Konak Kısımları)**

#### **Ofis Stoğu**

Modern ofis gelişiminin en yoğun olduğu alt bölge, Konak ilçesi ve Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde kalan ve yeni kent merkezi olarak adlandırılan bölgedir. A tipi ofis projelerinin henüz yeni gelişmeye başladığı bu bölgede yer alan İzmir Adliye Sarayı ve İstinaf Mahkemeleri, bölgenin kullanıcı profilini etkileyen kurumlar olarak öne

çıkılmaktadır. Bu bölgede yer alan ofislerin ana kullanıcıları ağırlıklı olarak finans kuruluşları ile hukuk bürolarıdır. Yeni kent merkezi içerisindeki alt ofis pazarındaki başlıca A tipi ofis projeleri arasında Megapol Tower ve Folkart Towers ile mevcut durumda inşaat çalışmaları devam eden Ege Perla, Mistral Tower ve Novus-Ventus Tower yer almaktadır. Yapımı tamamlanmış olan B tipi ofis projeleri de Tepe Kule İş Merkezi, Salhane İş Merkezi, Sunucu-Martı Plazalarıdır.

Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan projelerin ve oluşacak olan ofis stoğunun yeni kent merkezi içerisinde olacağı görülmektedir. Planlanan ofis projelerinin daha çok yeni kent merkezinin Bayraklı ilçesi kesiminde yer alıyor olmasının, arzın talebe göre oldukça artmasına sebep olacağı ve bu nedenle uzun vadede bölgedeki boşluk oranlarının artması veya kira bedellerinin düşmesi sonucunu doğuracağı öngörülmektedir.

#### **Boşluk Oranları**

İzmir ili genelinde, gelen talep ile orantılı şekilde, nitelikli ofis projelerinin hayata geçirilmesi son 5 yılda oldukça hızlanmıştır. Nitelikli ofis ihtiyacının bulunması ve nitelikli ofis kulelerinde bulunmanın prestij göstergesi olması sebebi ile Konak ve Bayraklı bölgelerindeki nitelikli ofislerin boşluk oranları oldukça düşük seviyelerdedir. Megapol Tower ve Heris Tower'da boşluk oranı bulunmamakla birlikte, İzmir Adliye binasına yürüme mesafesinde bulunan Sunucu-Martı Plazada bu oran yaklaşık %3-5 arasındadır. Bayraklı Tower'a bakıldığında boşluk oranlarının ortalama %2 düzeylerinde olduğu bilinmektedir.

#### **Kira Değerleri**

Yeni kent merkezi bölgesinde bulunan A ve B sınıfı ofislerin kira bedelleri incelendiğinde, B sınıfı ofislerin ortalama kira bedellerinin, büyüklük, cephe durumu, bulunulan kata göre 20 TL/ m<sup>2</sup> ile 30 TL/ m<sup>2</sup> arasında, A sınıfı ofislerin kira bedellerinin ise 30 TL/ m<sup>2</sup> ile 40 TL/ m<sup>2</sup> arasında değiştiği bilinmektedir.

#### **Yeni Kent Merkezi Bölgesi (Bayraklı ve Konak Kısımları) Ofis Yatırımları**

İzmir, "Yeni Kent Merkezi" ile ilgili imar planlarının onaylanması ile beraber gayrimenkul sektörü açısından öncelikli yatırım alanları olarak dikkat çeken bir bölge olarak öne çıkmıştır. Bu durum yeni kent merkezi olmak üzere İzmir'in genelinde ön görülen gayrimenkul projeleri'nin kente milyar doların üzerinde yatırım yapılacağına ön görmektedir.

Bayraklı ve Alsancak Liman arkasının çok katlı iş ve alışveriş merkezi projelerine açılması bölgedeki yatırımları arttırmaya başlamıştır. Yapılması planlanan projelerin 1 milyon metrekareyi kapsayacak inşaat alanı oluşturacağı tahmin edilmektedir. Bölgede Megapol, Rönesans, Tekfen, Sur Yapı gibi grupların özgün yatırımlara imza atması beklenmekte olup İş GYO, Mistral, Atek ve birçok şirket yatırımlarına başlamış bulunmaktadır.

Avrupa'nın en yüksek beşinci ikiz kulesi olan, 40'ar katlı, 200 m yüksekliğinde ikiz kuleden oluşan Folkart Towers projesi tamamlanmış olup bölge için öncü projelerden birisidir. Bayraklı'daki Folkart Towers'ın 2016 yıl sonu itibari ile iki kule genelinde satışlarının %90'ı tamamlanmıştır. Projede ofis, konut ve ticari alanları bulunmakta olup mevcut durumda ikinci el satışlar ve kiralamar bulunmaktadır.

Kavuklar İnşaat, Bayraklı Ankara Caddesi'nde 2011 Temmuz ayında yapımına başlanan homeofis konseptli Bayraklı Tower inşaatını 2013 yılının Mart ayında tamamlamıştır. Bayraklı Tower'daki satışların yüzde 100'ünü tamamladığı belirtilmektedir. İzmir'in en yüksek yapılarından biri olan Bayraklı Tower, yüksekliği 100 metreyi aşan toplam 27 kattan oluşuyor.

Türkiye İş Bankası'nın iştiraki olan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Bayraklı'da AVM, konut ve home-ofis'lerden oluşacak projenin; inşaatı devam etmektedir. Yatırım değeri yaklaşık 150 milyon dolar olması planlanan Ege Perla, 25 ve 49 katlı iki kule olacağı belirtilmektedir. Projenin konut ve home ofis bölümünde 16 farklı tipte 176 ünite planlanmaktadır. Ege Perla satışların yüzde %70'inin tamamlandığı belirtilmektedir.

Adnan Kılıçoğlu İnşaat Bayraklı Adliye yakınında inşa etmeye başladığı Novus & Vetus, 36 katlı 2 kuleden oluşmakta olan ofis projesidir. Projenin inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Atek Yapı'nın 22.000 m<sup>2</sup>'lik arsa üzerinde hayata geçirdiği Atek Kule projesi 2014'ün Nisan ayında satışa sunulmuştur. 26 katlı olması planlanan projenin yapım çalışmalarında sona yaklaşılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Özak GYO'nun Alsancak Limanı arkasındaki bölgede toplam 75.467 m<sup>2</sup>'lik büyüklüğündeki arsalar üzerinde konut, rezidans, ofis, otel, hastane, okul ve AVM projesi için 264.136 m<sup>2</sup>'lik inşaat alanı belirlemiştir. Projeler mevcut durumda geliştirme aşamasında olduğu bilinmektedir.

Avcılar İnşaat'ın 2015 yılı içerisinde temelini attığı ve 2016 yılının ilk çeyriğinde teslim Lobi Parlas isimli homeofis projesi; 2016 yılının ilk çeyreğinde teslim ettiği Cadde Teras isimli homeofis projesi, Bayraklı bölgesinde Office 10, Kazımdirik Mahallesi içeriisinde Avcılar Effect ve Avcılar Prestij projeleri, Manavkuyu bölgesinde Suits Bayraklı; Altınyol üzerinde, yapımına 2018 yılında başlanması planlanan Port Bayraklı ve yapımına 2017 yılında başlaması planlanan Mersinli bölgesinde İzmir Atatürk Stadı'na yakın 2 kuleden oluşan toplam 65.000 m<sup>2</sup>'lik inşaat alanına sahip "Avcılar Bornova" projesi olduğu bilinmektedir.

Rönesans İnşaatın ruhsat aşamasında olduğu bilinen Turan Projesi kapsamında, Turan bölgesinde, karma kullanımları içeren bir proje hayata geçireceği bilinmektedir.

Megapol Grup tarafından, Gıda çarşısında hayata geçirilecek, 5.477 m<sup>2</sup> arsa üzerine toplam 43.071 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip olacak olan konut, ofis ve mağaza projesi bulunmaktadır.

Proje alanı ve yakın çevresinde bulunan nitelikli ofis projeleri aşağıda sıralanmıştır.

#### **Salhane İş Merkezi**

Megapol Grup tarafından, 2007 yılında inşaatına başlanmış olan Salhane İş Merkezi 2009 yılında tamamlanmıştır. Toplam 9.500 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip olan Salhane İş merkezinde ofis hacimleri bulunmaktadır. Ortalama kira bedelleri aylık 25 TL/ m<sup>2</sup> ile 35 TL/ m<sup>2</sup> arasında değişmekte olup ikinci el satış bedelleri ortalama 6.000-7.000 TL/m<sup>2</sup> arasında değişmektedir.

#### **Megapol Tower**

2010 yılında inşasına başlanan Megapol Tower 2012 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Toplam 31.250 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip olan Megapol Tower'da 580 m<sup>2</sup> ile 805 m<sup>2</sup> arasında değişen 3 farklı tipte ofis hacimleri bulunmaktadır. Toplam 26 kata sahip olan bina içerisinde sergi salonu da bulunmaktadır. İkinci el piyasasında söz konusu binada satış bedellerinin ortalama 7.000 TL/ m<sup>2</sup> olduğu bilinmektedir.

#### **Tepe Kule İş Merkezi**

2003 yılında tamamlanmış olan Tepe Kule İş Merkezi, 5.499 m<sup>2</sup> arsa üzerinde, 18 katta toplam 29.640 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahiptir. Bina içerisinde kongre ve sergi salonları bulunmaktadır. Tepe Kule İş Merkezi içerisindeki ofislerin, ikinci el piyasasında ortalama 5.000 TL/ m<sup>2</sup> bedellerle el değiştirdiği bilinmektedir.

#### **Sunucu Plaza**

Megapol Grup tarafından 2009 yılında tamamlanarak hizmete açılan Sunucu-Martı İş Merkezi toplam 38.107 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip olup 24 ve 19 katlı olmak üzere 2 kuleden oluşmaktadır. Binada ofis hacimleri bulunmakta olup ortalama kiralama bedellerinin aylık 20 TL/ m<sup>2</sup> ile 30 TL/ m<sup>2</sup> arasında değiştiği, satış bedellerinin ise ortalama 6.000 TL/ m<sup>2</sup> olduğu bilinmektedir.

#### **Folkart Towers**

Yeni kent merkezi bölgesinin A sınıfında inşa edilmiş ilk projelerinden olan Folkart Towers 40'ar katlı iki kuleden oluşmaktadır. Ofis, konut ve ticaret kullanımı olmak üzere karma konseptte inşa edilmiş olan projede 440 adet ofis hacmi bulunmaktadır. İzmir içerisindeki az sayıda nitelikli karma projelerden birisi olan Folkart Towers'ın bilinirliği oldukça yüksektir. 50 m<sup>2</sup> ile 800 m<sup>2</sup> arasında değişen ofislerin kiralama bedelleri aylık ortalama 30 TL/m<sup>2</sup> ile 40 TL/m<sup>2</sup> arasında, kalan bağımsız bölümler için satış bedelleri ise KDV %6 iskontolu peşin satış fiyatı olmak üzere ortalama 3.055 USD/m<sup>2</sup> ile 3.760 USD/m<sup>2</sup> arasında değişmektedir. (Satışlar sırasında dolar kuru 1 USD = 2.95 olarak sabitlenmiştir.)



**Ege Perla (İş GYO)**

18.392 m<sup>2</sup> arsa üzerinde inşa edilmekte olan Ege Perla, birisi 29 kat diğeri 46 kat olmak üzere iki bloktan oluşmaktadır. Zemin katlarında AVM alanı bulunan proje içerisinde konut alanları ve homeofis alanları bulunmaktadır. Ege Perla 111 adet konut, 65 adet homeofis içermektedir. 2016 yıl sonu itibari ile toplam satışlarının %70'i tamamlanmış olup mevcut durumda satışlar devam etmektedir. Ofis hacimleri için ortalama satış bedelleri 8.500 TL/m<sup>2</sup> - 9.600- TL/m<sup>2</sup> arasında değişmektedir.

**Bayraklı Tower ( KAVUKLAR )**

Kreatif Mimarlık tarafından tasarlanan proje sahibi Kavuklar Akaryakıt Otomotiv İnşaat San. Tic. A.Ş'dir. 6.839,28 m<sup>2</sup> arsa üzerine inşaa edilen proje 39.024,75 m<sup>2</sup> konut alanına, 4.354,94 m<sup>2</sup> AVM Kiralanabilir alana sahip olup 2013 yılının Mart ayında tamamlanmıştır. Konut tipleri 84,231 m<sup>2</sup> - 145,089 m<sup>2</sup> arasında değişmekte olup her katta 9 adet home ofis bulunmakta ve 23 Home ofis katında aynı şekilde devam etmektedir. 19 adet konut katında yaklaşık 60, 80 ve 100 m<sup>2</sup>'lik 9 tip daireden toplam 171 adet daire bulunmaktadır. 3 adet bodrum katında konut ve çarşı bloğuna hizmet eden 222 araçlık otopark ve sığınak bulunmaktadır. Daire başına 1 otopark yapılmıştır.

Güvenlik sebebiyle konut bloğuna çıkan asansörler ile, otoparklara inen asansörler birbirinden ayrılmıştır. Bunlar dışında tüm katlara hizmet eden bir acil durum (sedye) asansörü bulunmaktadır. Yapının ısıtma ve soğutma sistemi VRV (Merkezi Klima) ile sağlanmaktadır. Tüm yapının günlük su ve yangın suyu ihtiyacını karşılamak üzere bodrum katta, su deposu ve hidrofor dairesi yapılmış, trafo ve jeneratör yerleri ayrılmıştır. İnşaat aşamasında başlayan satışlar %100 oranında tamamlanmıştır.

Projede homeofislerin aylık kiralama bedellerinin ortalama 35 TL/ m<sup>2</sup> ile 40 TL/ m<sup>2</sup> arasında değiştiği, satış bedellerinin ortalama 5.000 TL/m<sup>2</sup> ile 7.000 TL/m<sup>2</sup> arasında değişmektedir.

**Atek Adress İş Merkezi**

Mevcut durumda inşaat çalışmaları devam eden Atek Adress İş Merkezi toplam 26.000 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip olacaktır. Proje kapsamın 5 tipte 125 adet ofis hacmi bulunmaktadır. Bina 26 kattan oluşmaktadır. Ofis hacimlerinin satış bedellerinin ortalama 6.500 TL/ m<sup>2</sup> ile 7.000 TL/ m<sup>2</sup> arasında değişmekte olduğu bilinmektedir.

**Novus Ventus**

Mevcut durumda inşaat çalışmaları devam eden Novus Ventus toplam 59.000 m<sup>2</sup> inşaat alanına sahip olacaktır. 36'şar kat olmak üzere 2 kuleden oluşacak olan proje de 90 m<sup>2</sup> ile 700 m<sup>2</sup> arasında değişen ofisler bulunmaktadır. Ofis hacimlerinin satış bedellerinin ortalama 2.300 USD/m<sup>2</sup> ile 3.300 USD/ m<sup>2</sup> arasında değişmekte olduğu bilinmektedir.

**İzmir Ofis Piyasasını Şekillendirecek Unsurlar**


Önümüzdeki yıllarda İzmir'deki ofis stoğunu önemli ölçüde etkileyecek gelişmeler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

- Yeni Kent Merkezi içerisindeki 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulamalarının büyük bir bölümü tamamlanmış olup imar uygulamalarının tamamen bitirilmesi akabinde, bölgede hayata geçirilecek olan projelerin sayısında artış olacaktır.
- İzmir ili içerisinde halen nitelikli ofislere talep bulunmakta olup önümüzdeki 5 yıllık süreçte tasarı halinde olan bir çok karma proje hayata geçirilecektir.



## Ek 2: Tapu Belgeleri



İl	İZMİR	Türkiye Cumhuriyeti		Fotoğraf		
İlçe	KONAK					
Mahalle	MERSİNLİ					
Köy						
Sokağı						
Mevhii						
Satış Bedeli		Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü	
6132,000		94	162	12	m <sup>2</sup>	2.128,74 m <sup>2</sup>
Misaliği	ARSA					
Sıra No	Klasmandır					
	Zemin Sıra No : 1811002					
Edilme Sabebi	121 sayı YAB SAKIYI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ adına kiralık ilanı (MİSTRAL YAPI GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) ile 125 sayı İLHAN FEYZİ ÖZRE - MEHMET PAZAM ÇELİK adına kiralık ilanı (MİSTRAL YAPI GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) MEHMET DOĞAN ATAY: ELDÖĞAN ÇELİK adına satış sebebindir.					
Sıra No	MİSTRAL YAPI GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2/1					
Çizim No	Yatırım No.	Çizim No.	Bağlama No.	Kayıt No.	Tarih	Genel
	2924	43	6447		17/02/2013	Çizim No.
Satış No	Satış Mühürü Yabancı Mülk Yatırımcı 					Satış No.
Sıra No						Sıra No.
Tarih						Tarih
Not: 1- Satış bedeli tahvil ve diğer değerlerle tahvil edilmiştir. 2- Tahvil tutarları tahvil sahipleri adına açılmış olan banka hesabına yatırılmıştır. 3- Tahvil tutarları tahvil sahipleri adına açılmış olan banka hesabına yatırılmıştır.						



## Ek 3: Onaylı Takyidat Belgeleri




TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI (Akkif Mallikler için Detaylı + ŞHİ var)			
Zemin Tipi	: Ana Tapınmaz	Ada/Parsel	: 0623 B
Zemin No	: 18176311	Yatırım	: 2.268.00 m2
İl / İlçe	: ZAMBUKONAK	Ana Tap. Nitelik	: ARSA
Kurum Adı	: Kocak TM		
Mahalle / Köy Adı	: MURSUĞLU Mah.		
Merkezi	:		
Çift / Sayfa No	: 32 / 3130		
Kayıt Durum	: Aktif		

MÜLKİYET BİLGİLERİ						
Sistem No	Mallik	İdariği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Kalınma Sebabi - Tarih - Yev.	Terkin Sebabi - Tarih - Yev.
11902206	MİNİRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	6667/10000		1.512,64	Fazıl Kayıt ve İmar Uygulama	19/01/2016 - 11/206-

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI (Akkif Mallikler için Detaylı + ŞHİ var)			
Zemin Tipi	: Ana Tapınmaz	Ada/Parsel	: 0623/12
Zemin No	: 18181082	Yatırım	: 2.128.74 m2
İl / İlçe	: ZAMBUKONAK	Ana Tap. Nitelik	: ARSA
Kurum Adı	: Kocak TM		
Mahalle / Köy Adı	: MURSUĞLU Mah.		
Merkezi	:		
Çift / Sayfa No	: 45 / 4443		
Kayıt Durum	: Aktif		

MÜLKİYET BİLGİLERİ						
Sistem No	Mallik	İdariği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Kalınma Sebabi - Tarih - Yev.	Terkin Sebabi - Tarih - Yev.
11902206	MİNİRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	273		1.419,16	Fazıl Kayıt ve İmar Uygulama	19/01/2016 - 11/206-

## Ek 4: Onaylı İmar Durumu

T.C. <b>KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b> <b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>		<b>MÜRACAAT SAHİBİ :</b> MESTRAL YATIM GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
Sayı : 10051			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• İMAR DURUMUNDA BELİRLENMEYEN HUSUSLARDA İZLENİ YÖNETMELİKLER VE PLAN NOTLARI GECERLİDİR.</li> <li>• İ.B.S.B. MECLİSİNİN 13.05.2011 GÜN VE 05.464 SAYILI KARARI İLE OKANAN 1/1000 ÖLÇTEKİ 31.500 EKİM LİMAN ALIŞIMI VE SAHNE BÖLÜMÜ (HALI KAPINAR-SALHANE KISIMI) UYGULAMA İMAR PLANI, İ.B.S.B. MECLİSİNİN 05.16.2015 TARİH VE 05.314 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DÜZÜLTÜSÜ, İ.B.S.B. MECLİSİNİN 13.05.2011 TARİH 05.370 SAYILI VE İ.B.S.B. MECLİSİNİN 14.04.2017 TARİH 05.427 SAYILI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE TANZİM EDİLMİŞTİR.</li> <li>• ALIŞIM VE İMAR ARKASI VE SAHNE BÖLÜMÜ 1/1000 ÖLÇTEKİ İMAR PLANI PLAN NOTU AFINA VE PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ NOTU AFINA UYUŞTURULMUŞTUR.</li> <li>• İMAR PLANINDA M1A (MERKEZİ İŞ ALANI) YA DA (MİTOSPOLİTEN AKTİVİTE MERKEZİ) ALANINDA BULUNMAKTADIR.</li> <li>• YER VE KANAL BİREZİ ALINMAKTADIR.</li> <li>• İMAR HATTININ TAHHAK KILBU ÇİZİLMİŞTİR.</li> <li>• KİTİRE TAHHAKI GEREKMEZ.</li> <li>• YIKIM VE İNŞAAT İZİN ALINMASI ZORUNLU DEĞİL.</li> <li>• İMAR HATTI TAHHAK İZİN ETMEKTEDİR.</li> </ul>			
			
GÜN: 22.08.2017 İMAR DURUMU BELİRTEN B.KOÇ: <b>85</b> ÇİZEN: B.KOÇ: <b>45</b>			
<b>İMAR DURUMU SORULAN GAYRİMENKULÜN</b>			
İL: İzmit		MAHALLE:	
ASTROLOK PAFTA:		KADASTRAL PAFTA:	
24N3A		-	
PLAN NO:		300	
A D A		P A R S E L	
8623		8	
İMAR PLANI ONAY TARİHİ : 13.05.2011-05.06.2015 PLAN DEĞ.		İng. Nizamı ve Nispeti: AYRIK	
PARSELASYON PLANI ONAY TARİHİ : -		Kat Adedi: 6 KAT	
1-Bu İmar Durumu projesinin hazırlanmasında izlenen standartlar ve teknik şartnamelerdir. 2-İmar Durumunda bir değişiklik olması durumunda her iki tarafın da yazılı onayı gerekir.		Bina Yüksekliği: PLANLI ALANLAR TIP İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE	
		Bina Derinliği: T A K S'A GÖRE (0.40)	
		Ön Bahçe Mesafesi: 3.00 m	
		Komşu Mesafesi: 5.00 m	
		Arka Bahçe Mesafesi: H2	
		Ölçek: 1/1000 ▲ K	
 <b>İMAR DURUMU BİRİM YETKİLİSİ</b>		 <b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ</b>	



T.C. <b>KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b> <b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>		<b>MÜRACAAT SAHİBİ :</b> MİSTRAL YAPI GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCAFET ANONİM ŞİRKETİ	
Sayı : 10014			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• İMAR DURUMUNDA BELİRTİLMİYEN İHŞİMLERDE İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE PLAN NOTLARI GEÇERLİDİR.</li> <li>• İ.B.Ş. B. MECLİSİNİN 13.03.2011 GÜN VE 95.466 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN 1:1000 ÖLÇEKLİ ALSANCAK LİMAN ARKASI VE SALI HANE BÖZÜĞÜ (HALKAPINAR-SALI HANE KESİMİ) İNŞAATLAMA İMAR PLANI, İ.B.Ş. B. MECLİSİNİN 03.06.2015 TARİH VE 05.354 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, İ.B.Ş. B. MECLİSİNİN 13.03.2017 TARİH VE 05.370 SAYILI VE İ.B.Ş. B. MECLİSİNİN 14.04.2017 TARİH VE 427 SAYILI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖRÜLMEZDEN ÖCEK TAYİN EDİLMİŞTİR.</li> <li>• ALSANCAK LİMAN ARKASI VE SALI HANE BÖZÜĞÜ 1:1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARINA VE PLAN NOTU DEĞİŞİKLİK NOTLARINA UYUŞTURULMUŞTUR.</li> <li>• İMAR PLANINDA MÜHÜRLEME İS ALAN VE DA (METROPOLİTEN AKTİVİTE MERKEZİ) ALANINDA KALMAKTADIR.</li> <li>• YUL VE KANAL BEZELERİ ALINMAMISDIR.</li> <li>• NİTELİ TAŞIYICI GEREKTİR.</li> <li>• YERLİK VE HAFRIYAT İZİN ALINMAMIŞTIR.</li> <li>• İMAR HAFIYAT İZİN İÇİN İZMİT ETMİŞTİR.</li> </ul>			
GÜN: 22.06.2017 İMAR DURUMU BELİRTEN: B.KOÇ ÇİZEN: B.KOÇ			
<b>İMAR DURUMU SORULAN GAYRİMENKULÜN</b>			
İL : İzmir		MAHALLE :	
ASTROLOJON PAFTA:	KADASTRAL PAFTA:	PLAN NO:	İng Nizami ve Nispeti
24N3A	---	360	AYRİK
A D A		P A R S E L	
8623		12	
İMAR PLANI ONAY TARİHİ : 13.03.2011-03.06.2015 PLN DEĞ.		Kat Adedi	
PARSELASYON PLANI ONAY TARİHİ : ---		8 KAT	
1-Bu imar durumu projeye ilişkin diğer teknik usulere aittir.		Bina Yüksekliği	
2-İmar planının tebliği ile ilgili diğer teknik bir form içinde olacaktır.		PLANLI ALANLAR TIP İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE	
İMAR DURUMU BİRİM YETKİLİSİ		Bina Derinliği	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ		T.A.K.B'YA GÖRE (0.40)	
		On Bahçe Mesafesi	
		5.00 m	
		Komşu Mesafesi	
		5.00 m	
		Arka Bahçe Mesafesi	
		h/2	
		Ölçek:	
		1/1000 ▲ K	

## Ek 5: Fotoğraflar



## Ek 6: Özgeçmişler



<b>Adı ve Soyadı</b>	Serkan POLAT		
<b>Doğum Yeri, Tarihi</b>	Yunak/Konya, 01.01.1989		
<b>Mesleği</b>	Şehir Plancısı		
<b>Pozisyon</b>	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. – Değerleme Uzmanı		
<b>Eğitim Durumu</b>	<b>Lisans</b> İstanbul Teknik Üniversitesi / Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2008 – 2015 <b>Yüksek Lisans</b> Ahmet Yesevi Üniversitesi / Yerel Yönetimler 2016-		
<b>İş Tecrübesi</b>	08.09.2015-04.12.2015	Elma Gayrimenkul Değerleme A.Ş	Değerleme Uzmanı
	16.12.2015-16.04.2016	İzmirgaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	Planlama Uzmanı
	18.04.2016-	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	Değerleme Uzmanı
<b>Üyelikler</b>	-		
<b>Sertifikalar</b>	-		
<b>Yabancı Diller</b>	İngilizce		

Şirketimizin gizlilik politikası çerçevesinde uzmanın hazırladığı değerlendirme raporu hakkında bilgi verilememektedir. Uzman şirketimizde değerlendirme raporu hazırlanmasında faal olarak görev almaktadır.

<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Ecem BAŞTÜRK GÜR</b>		
<b>Doğum Yeri, Tarihi</b>	Turgutlu /Manisa, 25.06.1989		
<b>Mesleği</b>	Şehir Plancısı		
<b>Pozisyon</b>	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. – Kıdemli Değerleme Uzmanı –Lisans No: 406412		
<b>Eğitim Durumu</b>	Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi / Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlaması 2007 – 2012		
<b>İş Tecrübesi</b>	09.2012-01.2015	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş	Değerleme Uzmanı
	01.2015-...	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş	Kıdemli Değerleme Uzmanı
<b>Üyelikler</b>	İYTE Halk Dansları Topluluğu İYTE Mezunları Derneği TDUB		
<b>Sertifikalar</b>	NETCAD Kullanım Eğitimi, 2010, Netcad, İZMİR 16.02.2013 TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.- Tapu Eğitimi 17.02.2013 TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.- Tapu Eğitimi 17.02.2013 TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Can Akedemi, İZMİR 25-26.02.2017 Kentsel Dönüşüm Eğitimi Katılım Belgesi		
<b>Yabancı Diller</b>	İngilizce		

Şirketimizin gizlilik politikası çerçevesinde uzmanın hazırladığı değerlendirme raporu hakkında bilgi verilememektedir. Uzman şirketimizde değerlendirme raporu hazırlanmasında faal olarak görev almaktadır.

<b>Adı ve Soyadı</b>	Bilge BELLER ÖZÇAM		
<b>Doğum Yeri, Tarihi</b>	Zonguldak, 07.04.1972		
<b>Mesleği</b>	Şehir Plancısı		
<b>Pozisyon</b>	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. – Genel Müdür Yardımcısı		
<b>Eğitim Durumu</b>	Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi / Mimarlık Fakültesi / Şehir ve Bölge Planlaması / 1993		
<b>İş Tecrübesi</b>	2006- ...	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş	Genel Müdür Yardımcısı
	1996 - 2006	Şehir Planlama ve Danışmanlık Hizmetleri, Kendi Ofisi	Şehir Plancısı
<b>Üyelikler</b>	Şehir Plancıları Odası, Değerleme Uzmanları Derneği, İTÜ Mezunları Derneği, TDUB		
<b>Sertifikalar</b>	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 2014, Can Akedemi, İZMİR, Mini MBA Eğitimi, 2012-2013, Prometheus, İSTANBUL, İleri Düzey Excel Uygulamaları Programı, 2011, Etkin Bilgi Yönetimi, İZMİR, Başarı Hepimizin, 2009, Birikim Eğitim Danışmanlık, İSTANBUL		
<b>Yabancı Diller</b>	İngilizce		

Şirketimizin gizlilik politikası çerçevesinde uzmanın hazırladığı değerlendirme raporu hakkında bilgi verilememektedir. Uzman şirketimizde değerlendirme raporu hazırlanmasında faal olarak görev almaktadır.

## Ek 7: SPK Lisans Belgeleri



Tarih : 10.02.2017

No: 406412

## GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i (VII-128.7) uyarınca

**Ecem BAŞTÜRK GÜR**

Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanmıştır.

Levent HANLIOĞLU  
LİSANSLAMA VE SİCİL MÜDÜRÜ

Tuba ERTUGAY YILDIZ  
GENEL MÜDÜR



**TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI  
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ**

Tarih : 29.05.2007

No : 400512

**DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faal Yette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i uyarınca

**Bilge BELLER ÖZÇAM**

Değerleme Uzmanlığı Lisansını almaya hak kazanmıştır.

*i. Arıkan*

İlkay ARIKAN  
GENEL SEKRETER



*E. Nevzat Öztangut*

E. Nevzat ÖZTANGUT  
BİRLİK BAŞKANI

## Ek 8: Müşteri Tarafından Temin Edilen Ön Proje Raporu

### TRİYAP PARSELİ ARSA GELİŞTİRME ÖN FİZİBİLİTESİ

- Parsel Alanı : 4.147,74 m<sup>2</sup>
- Emsal : 3,0
  
- Emsal Alanı : 4.147,74 x 3 =12443 m<sup>2</sup>
  - o Konuta Ayrılan Emsal Alanı : 4.148 m<sup>2</sup>
  - o Ofise Ayrılan Emsal Alanı : 8.295 m<sup>2</sup>

Toplam İnşaat Alanı : 25,368 m<sup>2</sup>

Toplam Satılabilir İnşaat Alanı : 19,985 m<sup>2</sup>

Satış Hedefi : 2.500 USD/m<sup>2</sup> x 19.985 m<sup>2</sup> = 49.962.500 USD

Birleştirilmiş Arsadaki Mistral Hisse Oranı : 0,6667


Kat Karşılığı Anlaşma Oranı : % 45

Mistral Net Gelir Hedefi :  
49.962.500 USD x 0,6667 x 0,45 = 14.989.500 USD + KDV

**MİSTRAL**  
Yapı Gayrimenkul San. ve Tic. A.Ş.  
253/1 Sokak No:2 K:5 D:602 Bombova -İZMİR  
Tel: 0232 481 8550 / Mistral Fax: 0232 481 5000  
Bombova V.D. 621 080 4476



PROJE GÖRSELLERİ



N M